



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ๔๐๐๙ - หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก ๔๐๐๙ - หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ และแบบเทศบาลตำบล
ทุ่งหลวงกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) จำนวนเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๙๔๒,๐๑๐.๖๖ บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นสองพันสิบบาทหกสิบหกสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 4009-หนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 323 เมตร	942,010.66	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	942,010.66	
	เป็นงบประมาณ	942,010.66	
	ราคากลาง (แก้วแสนสีหมีนสองพันสิบบาทหกสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนด: ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 318/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวัธ ทัพพุน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

19 ก.ย. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 4009-หนองบัว								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 16			แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี								
คำนวณราคากลาง				เมื่อวันที่	6	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.เดิม								
	- งานขุดรื้อพื้น คสล. วางบนดิน	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานรางระบายน้ำ,ฝาปิด คสล.ปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50ม.	323.00	เมตร						
	- งานขุดดิน	161.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	18,088.00	18,088.00	
	- งานทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	239.68	1,917.44	104.00	832.00	2,749.44	
	- งานคอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,372.55	10,980.40	426.00	3,408.00	14,388.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	54.00	ลบ.ม.	1,662.29	89,763.66	327.00	17,658.00	107,421.66	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ย ศก. 9 มม.(ราง)	6,700.10	กก.	25.00	167,502.50	4.40	29,480.44	196,982.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.(ฝาปิด)	3,400.00	กก.	29.48	100,232.00	3.60	12,240.00	112,472.00	
	- เหล็กไวเมท 4 มม.@ 0.20 ม.	-	ตร.ม.		-		-	-	
	- เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	85.00	เส้น	180.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	303.00	กก.	32.71	9,911.13			9,911.13	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ราง คสล.)	471.58	ตร.ม.	248.19	117,041.44	139.00	65,549.62	182,591.06	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ฝาปิด คสล.)	26.09	ตร.ม.	124.10	3,237.77	139.00	3,626.51	6,864.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				515,886.34		150,882.57		
							รวมยอด	666,768.91	

สำเนาถูกต้อง

 นายสุริยา ทัพพูน
 ผู้อำนวยการกองช่าง