



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกำหนด หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒  
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย  
กำหนด หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท  
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๓๘๔,๖๖๗.๘๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบ  
เจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และ  
ขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยท่าเหนือ (เทศบาล 67)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม.  
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่ ทต.ทล.ถ- /2567

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20-ธ.ค.-67

| ลำดับ | รายการ                                                                                | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                                                    | 384,667.80        | Factor F 1.3624<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ปกติ |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง                                                                        | 384,667.80        |                                                                                                                                          |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>(สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) | 384,667.80        |                                                                                                                                          |

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,564,452.00 บาท ตร.ม.ละ 641.11 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 751/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

(นายกรรณิกา ชัยเมือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

เห็นชอบ .....

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

(นายดุสิต โต๊ะแอ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

อนุมัติ .....

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ลามาถูกตอง

(ลายเซ็น)

นายสุริยาวัธ ทัพพุน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยท่าเหนือ (เทศบัญญัติ 67)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

20-ธ.ค.-67

| ลำดับ          | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1              | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                           |       |        |              |            |        |                      |            |
| 1.1            | งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)                       | ตร.ม. | -      | 1.77         | -          | 1.3642 | 2.41                 | -          |
| 1.2            | งานรื้อผิวลาดยางเดิม                              | ตร.ม. | -      |              |            |        |                      |            |
| 1.3            | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                             | ตร.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 1.4            | งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ | ตร.ม. | 600.00 | 14.52        | 8,712.00   | 1.3642 | 19.81                | 11,884.91  |
| 1.5            | งานตัดดินคันทาง                                   | ลบ.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 1.6            | งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                          | ลบ.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 1.7            | งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.       | ลบ.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 1.8            | หนา ซม.                                           | ลบ.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 1.9            | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.                 | ลบ.ม. | 30.00  | 417.93       | 12,537.90  | 1.3642 | 570.10               | 17,104.20  |
| 2              | งานผิวทาง                                         |       |        |              |            |        |                      |            |
| 2.1            | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.             | ตร.ม. | 600.00 | 391.19       | 234,714.00 | 1.3642 | 533.66               | 320,196.84 |
| 2.2            | งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)         | ม.    | 12.00  | 222.07       | 2,664.84   | 1.3642 | 302.95               | 3,635.37   |
| 2.3            | งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)         | ม.    | 48.00  | 85.24        | 4,091.52   | 1.3642 | 116.28               | 5,581.65   |
| 2.4            | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)              | ม.    | 150.00 | 87.85        | 13,177.50  | 1.3642 | 119.84               | 17,976.75  |
| 3              | งานไหล่ทาง                                        |       |        |              |            |        |                      |            |
| 3.1            | งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง                   | ลบ.ม. | 6.75   | 574.27       | 3,876.32   | 1.3642 | 783.42               | 5,288.08   |
| 4              | งานตีเส้นจราจร                                    |       |        |              |            |        |                      |            |
| 4.1            | งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)          | ตร.ม. |        |              |            |        |                      |            |
| 4.2            | งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)             | ตร.ม. |        |              |            |        |                      |            |
|                | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                        |       |        |              |            |        |                      |            |
| 5.1            | ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |        |                      |            |
| 5.2            | ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |        |                      |            |
| 5.3            | ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |        |                      |            |
| 5.4            | ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |        |                      |            |
| 5.5            | ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |        |                      |            |
| 6              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                          | ชุด   | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 1.0000 | 3,000.00             | 3,000.00   |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                   |       |        |              |            |        |                      | 384,667.80 |

นางอภิญญา

นายสุริยาวัชร ทิพนัน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

282,774.08

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000