



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจตุรัสนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)
หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้งบบังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจตุรัสนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๕๐,๔๑๔.๕๑ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจุดรับส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว แบบ พร.5 (ก)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประมาณการตามแบบ พร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	341,772.60	1.3091	447,414.51	เงื่อนไขตาราง Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1	3,000.00	- ประเภทอาคาร - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			450,414.51	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			450,414.51	
	ตัวอักษร				(สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบัดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 560/2568

ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นายสุริยา ทรัพย์)

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

อนุมัติ.....

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา ทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจุดรับส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

แบบปร.4 (ก) แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานอาคาร

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ-รื้อถอน								
	1.1 งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (รื้อสนามหญ้า/ต้นไม้)	57.60	ตร.ม.			150.00	8,640.00	8,640.00	
	1.2 งานขุดรื้อคูระบายน้ำ	4.80	ม.			50.00	240.00	240.00	
	1.3 งานขุดรื้อคาน	12.00	ม.			50.00	600.00	600.00	
	1.4 งานตีฝั ง/หาหมุด/วางแนว	12.00	ตร.ม.	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	1.5 งานตัดและขนย้ายเศษวัสดุ	1.00	งาน			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานวิศวกรรม								
	2.1 งานขุดดิน	7.00	ลบ.ม.			168.00	1,176.00	1,176.00	
	2.2 งานดินถม หรือทรายถม	21.60	ลบ.ม.	747.66	16,149.46	99.00	2,138.40	18,287.86	
	2.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	2,102.80	630.84	419.00	125.70	756.54	
	2.4 ทรายหยาบรองกันฐานรากและรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	794.39	2,383.17	112.00	336.00	2,719.17	
	2.5 แผ่นพลาสติกปูกันซึมรองพื้น	57.60	ตร.ม.	30.00	1,728.00	7.00	403.20	2,131.20	
	2.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,149.53	25,794.36	419.00	5,028.00	30,822.36	
	2.7 แบบหล่อทั่วไป								
	-แบบหล่อโครงสร้างคอนกรีตและค้ำยัน/โครงคร่าว	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	139.00	5,560.00	21,560.00	
	-งานตะปูยึดไม้แบบ	10.00	กก.	46.73	467.30			467.30	
	2.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม ศก.6 มม.	43.00	กก.	23.15	995.45	4.40	189.20	1,184.65	
	รวมยอดยกไป							92,565.08	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา รุทพิพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจุดรับส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

แบบปร.4 (ก) แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานอาคาร

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							92,565.08	
	- เหล็กเส้นกลม ศก.9 มม.	32.00	กก.	22.28	712.96	4.40	140.80	853.76	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.	262.00	กก.	23.89	6,259.18	3.60	943.20	7,202.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	42.06	336.48	-	-	336.48	
	- ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	57.60	ตร.ม.	35.00	2,016.00	5.00	288.00	2,304.00	
3	งานส่วนประกอบโครงหลังคา+งานหลังคา								
	3.1 งานส่วนประกอบหลังคาโครงเหล็ก								
	-เหล็กกล่องแบน-ดำขนาด 100X50X2.3 มม.	9.00	ท่อน	1,050.00	9,450.00			9,450.00	
	-เหล็กกล่องแบน-ดำขนาด 75X38X2.3 มม.	14.00	ท่อน	950.00	13,300.00			13,300.00	
	-เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม-ดำขนาด 50X50X2.3 มม.	4.00	ท่อน	760.00	3,040.00			3,040.00	
	-เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม-ดำขนาด 25X25X2.3 มม.	7.00	ท่อน	620.00	4,340.00			4,340.00	
	-1+ PLATE ขนาด 0.20X0.20 m. ทหนา 9.0 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00			600.00	
	-ได้แผ่นเพลสตัดด้วยปูนเกราท	4.00	ชุด	150.00	600.00			600.00	
	-Plate เชื่อมปิดปลายจันทันและโครงหลังคา	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	-ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคา	32.00	ตร.ม.	40.00	1,280.00	30.00	960.00	2,240.00	
	รวมยอดยกไป							137,831.70	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวิทย์ ทักทวน
ผู้อำนวยการกองช่าง

45,266.62

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจุดรับส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

แบบปร.4 (ก) แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานอาคาร

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							137,831.70	
	3.2 งานมุงหลังคาเมทัลชีส								
	-มุงแผ่นหลังคาเมทัลชีสลอน 760 ความหนา 0.40 มม. (สีฟ้า)+รวมอุปกรณ์	27.00	ตร.ม.	520.00	14,040.00	70.00	1,890.00	15,930.00	
	พร้อมบุญฉนวน PU โฟมหนา 1 นิ้ว								
	-Flashing ครอบจั่วเมทัลชีส (สีฟ้า) + รวมอุปกรณ์	5.50	ม.	270.00	1,485.00	70.00	385.00	1,870.00	
	-Flashing ครอบข้างเมทัลชีส (สีฟ้า) + รวมอุปกรณ์	9.60	ม.	200.00	1,920.00	50.00	480.00	2,400.00	
	-ไม้ดัดแต่งซีขาแนลขนาด 22.3X300X1.2 cm. (ทาสี)+รวมอุปกรณ์	21.60	ม.	275.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	-รางน้ำฝนไวนิล ขนาด 17x300x12 ซม. สีขาว+อุปกรณ์	11.00	ม.	850.00	9,350.00	25.00	275.00	9,625.00	
	-ท่อน้ำฝนกลม ขนาด 7.67x300x7.67 ซม. สีขาว+อุปกรณ์	7.00	ม.	350.00	2,450.00	25.00	175.00	2,625.00	
4	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง+งานตกแต่ง/งานทาสี								
	4.1 งานคานทับหลัง คสล.				-				
	4.2 งานจับเชื่อมส่วนของโครงสร้าง	85.00	เมตร	20.00	1,700.00	30.00	2,550.00	4,250.00	
	4.3 งานผนังฉาบปูนเรียบ ฉาบโครงสร้างส่วนต่างๆ	20.00	ตร.ม.	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	5,000.00	
	4.4 งานผนังกันสาดใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันเรียบ (กันสาดหน้าจั่ว) หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,800.00	13,680.00	450.00	1,620.00	15,300.00	
	รวมยอดยกไป							200,771.70	

62,940

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองจุดรับส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

แบบปร.4 (ก) แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานอาคาร

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							200,771.70	
	4.5 งานผนังกระเบื้องตกรังเสาบด้วยหินแกรนิตสีดำ	9.60	ตร.ม.	1,293.00	12,412.80	265.00	2,544.00	14,956.80	
	4.6 งานคิ้วอลูมิเนียม								
	4.7 งานทาสีน้ำอะคริลิก	4.30	ตร.ม.	37.00	159.10	34.00	146.20	305.30	
5	งานตกแต่งพื้นผิว								
	5.1 พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 30X30 ซม. (พ1)	13.00	ตร.ม.	356.00	4,628.00	158.00	2,054.00	6,682.00	
	5.2 ปูนทรายปรับระดับ								
	5.3 พื้น (พ2)(ทรายล้าง)	44.60	ตร.ม.	447.00	19,936.20	104.00	4,638.40	24,574.60	
	5.4 ปูนทรายปรับระดับ		ตร.ม.	150.00					
	5.5 งานหล่อผนัง คสล. ผนังรับม้านั่ง	7.80	ม.	1,500.00	11,700.00	400.00	3,120.00	14,820.00	
	5.6 งานตกแต่งพื้นผิวผนังปูนฉาบด้วยหินแกรนิตสีดำ	4.60	ตร.ม.	2,873.00	13,215.80	207.00	952.20	14,168.00	
	5.7 งานตกแต่งผนังรับม้านั่ง บดด้วยหินแกรนิตสีดำ	0.80	ตร.ม.	1,293.00	1,034.40	265.00	212.00	1,246.40	
	5.8 งานผนังก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น โครงสร้างบันได	1.20	ตร.ม.	250.00	300.00	94.00	112.80	412.80	
	5.9 ชั้นบันได ทรายล้าง	4.00	ม.	151.00	604.00	104.00	416.00	1,020.00	
	5.10 จมูกบันได อลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	4.00	ม.	200.00	800.00	42.00	168.00	968.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 โคมไฟฟ้าติดเพดานแบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์	3.00	ชุด	1,699.00	5,097.00	250.00	750.00	5,847.00	
7	งานป้ายโลโก้โรงเรียน								
	7.1 โลโก้โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1	2.00	ชุด	27,500.00	55,000.00	500.00	1,000.00	56,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							341,772.60	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา ทัพพ
ผู้อำนวยการกอง

141,000.90