

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิรา หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๘,๕๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 - ๖.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 - ๖.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 - ๖.๗ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 - ๖.๘ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยาวัฏ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางจिरา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

4860060636

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	5,114.85	1.3624	6,968.47	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	93,172.42	1.3624	126,938.10	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	18,121.13	1.3624	24,688.22	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			158,594.79	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)				158,594.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจिरา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	315.00	ม ²	10.53	3,316.95	3,316.95	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับคันทาง(หินคลุกหนา 0.15 ม.)	-	ม ³	380.51	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	4.725	ม ³	380.51	1,797.90	1,797.90	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					5,114.85	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	15.75	ม ³	165.13	2,600.79	2,600.79	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	47.25	ม ³	1,916.86	90,571.63	90,571.63	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					93,172.42	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวยเมท คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	315.00	ม ²	28.00	8,820.00	8,820.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	25.20	ม.	39.53	996.15	996.15	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	3.30	ม.	69.59	229.64	229.64	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	39.05	-	-	
	- ไม้แบบ	31.50	ม ²	256.36	8,075.34	8,075.34	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					18,121.13	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วุฒิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง