



คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ที่ ๔๐๑/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนสะตอ-ทุ่งหลวง
(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนสะตอ-ทุ่งหลวง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗,๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ
ของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. นายสุริยา รุท ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธาน |
| ๒. นายวชิรนนท์ คำแหง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ | เป็นกรรมการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสะตอ-ทุ่งหลวง (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 13.550 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 - 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม. ผิวทางกว้าง 6.000 เมตร
 ช่วง กม. 9+815 ถึง กม. 10+520

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,129,414.32	1.3574	1,533,067.00	Factor F
2	ป้ายชั่วคราว			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายถาวร			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,536,067.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,536,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,178,723.40 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิชรัตน์ คำแหง)

นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

ถนนระยอง-ทุ่งหลวง (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	4,371.00	ตร.ม.	-	-	12.42	54,287.82	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.00ม.	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	4,230	ตร.ม.	26.74	7.25	33.99	143,777.70	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	4,230	ตร.ม.	198.16	11.90	210.06	888,553.80	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	158.50	ตร.ม.	258.00	12.00	270.00	42,795.00	10 ซม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แห่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,129,414.32	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วุธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง