

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสะตอ-ทุ่งหลวง (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 13.550 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 -0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม. ผิวทางกว้าง 6.000 เมตร
 ช่วง กม. 9+815 ถึง กม. 10+520

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	997,061.85	1.3574	1,353,411.76	Factor F
2	ป้ายชั่วคราว			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายถาวร			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)			1,356,411.76 1,356,411.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,923,987.23 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สุริยาวัชร ทัพพน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

ความสcto-ทุ่งหลวง (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 0.705 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานฉาบบำรุงผิว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	4,371.00	ตร.ม.	-	11.55	11.55	50,485.05	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.0	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	4,230	ตร.ม.	25.00	6.35	31.35	132,610.50	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	4,230	ตร.ม.	171.33	10.98	182.31	771,171.30	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	158.50	ตร.ม.	258.00	12.00	270.00	42,795.00	10 ชม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แห่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						997,061.85	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง