

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง หัวควน-คลองเสี้ยว (ช่วงที่ 4 และช่วงที่ 5)
 สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 3.230 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 -0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 1.200 กม. ผิวทางกว้าง 5.000 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+000

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,626,624.00	1.3574	2,207,979.42	Factor F
2	ป้ายชั่วคราว			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายถาวร			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,210,979.42	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,210,000.00	
	(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 1.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,841,666.67 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวิฐ ทัพพุน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุริยาวิฐ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายคณิศร โต๊ะแอะ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

หัวควน-คลองเสียว (ช่วงที่ 4 และช่วงที่ 5)

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 1.200 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางปาดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	7,200.00	ตร.ม.	-	-	12.42	89,424.00	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.00ม.	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	6,000	ตร.ม.	26.74	7.25	33.99	203,940.00	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	6,000	ตร.ม.	198.16	11.90	210.06	1,260,360.00	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	270.00	ตร.ม.	258.00	12.00	270.00	72,900.00	10 ชม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แท่ง)	-	ตร.ม.				-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แท่ง				-	
	ยอดยกไป						1,626,624.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัช ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

