

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านโคกกรวด (๒) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....จำนวน ๖๐๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยดำเนินการก่อสร้างทอดึงสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.และทำการประสานระบบประปาเชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ำเดิม พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ครบชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๖๒,๑๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔, แบบ ป.ร.๕, แบบ ป.ร.๖) งานก่อสร้างอาคาร.....
 - ๖.๒. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.....
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.....
 - ๖.๔. ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายสุริยา วุฒิชัย ทักพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒. นายภุชณะ เขียนชวน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....
 - ๖.๓. นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ทด.ทล.ป-๐๑/๒๕๖๑


เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ การประสานท่อระหว่างระบบ	๒๓,๒๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๐,๓๓๒	
	๑.๒ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	๘,๔๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๑,๖๓๖	
	๑.๓ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด	๑๓,๕๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๗,๖๕๐	
	๑.๔ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง	๕๗,๘๐๐	๑.๓๐๗๔	๗๕,๕๖๘	
	๑.๕ ท่อถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๒๘๙,๖๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๗๘,๖๒๓	
	๑.๖ ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ	๒,๓๐๐	๑.๓๐๗๔	๓,๐๐๗	
	๑.๗ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	๑๑,๙๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๕,๕๕๘	
	๑.๘ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑๙,๐๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๔,๘๔๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๔๒๖,๒๐๐	๑.๓๐๗๔	๕๕๗,๒๑๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๕๕๗,๒๐๐	
	(ตัวอักษร) (.....ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน.....)				

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวิธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ทต.ทล.ป-๐๑/๒๕๖๑


เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๔,๖๐๐	๑.๐๗๐๐	๔,๙๒๒	
	รวมเป็นเงิน	๔,๖๐๐	๑.๐๗๐๐	๔,๙๒๒	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๙๐๐	
	(ตัวอักษร) (.....สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน.....)				

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,247.66	1,247.66	145.00	145.00	1,392.66	มอก.
2	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3" - 3/4"	1 ชุด	550.00	550.00	}	2,000.00	550.00	มอก.
3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"	4 ตัว	380.00	1,520.00			1,520.00	
4	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"	1 ตัว	2,796.00	2,796.00			2,796.00	
5	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 3"	1 ตัว	785.00	785.00			785.00	
6	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3"	3 ตัว	280.00	840.00			2,840.00	
7	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	555.00	555.00	}	2,000.00	555.00	มอก.
8	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	160.00	160.00			160.00	
9	หน้าจานเหล็กเหนียว dia 3"	2 ตัว	680.00	1,360.00			1,360.00	
10	ประเก็นยาง dia 3"	2 ตัว	55.00	110.00	}	2,000.00	110.00	มอก.
11	น็อตยึดหน้าจาน	8 ตัว	30.00	240.00			240.00	
12	เทปพันเกลียว	5 ม้วน	25.00	125.00	}	2,000.00	125.00	มอก.
13	ทำเกลียว	8 จุด	-	-			80.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3"	1 ชุด	10,165.00	10,165.00	600.00	600.00	10,765.00	มอก.
รวมเงิน				20,453.66		2,825.00	23,278.66	
คิดเป็นเงินค่างาน							23,200.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุทพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ท่อน	560.75	560.75	}	0.00	560.75	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.2 ท่อน	1,247.66	249.53			249.53	มอก.
3	สื่ทางเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	130.00	130.00			130.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45,90 มม dia 1-1/2"	3 ตัว	50.75	152.25			152.25	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	7 ตัว	65.00	455.00			455.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	2 ตัว	190.00	380.00		1,200.00	1,580.00	
7	หน้าจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1 ตัว	365.00	365.00			365.00	มอก.
8	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	1 ตัว	560.00	560.00			560.00	
9	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	415.00	1,245.00			1,245.00	
10	สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
11	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	25.00	50.00	}		50.00	
12	ทำเกลียว	9 จุด	-	-		10.00	90.00	
รวมเงิน				7,647.53		1,290.00	8,937.53	
คิดเป็นเงินค่างาน							8,900.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง..... ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	<u>1. งานดิน</u> ทรายหยาบอัดแน่น	0.69 ลบ.ม.	350.00	241.50	91.00	62.79	304.29	
2.1	<u>2. งานแบบหล่อ</u> ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3 ตร.ม.	467.29	1,401.87	133.00	399.00	1,800.87	
2.2	ตะปู	5 กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
3.1	<u>3. งานคอนกรีต</u> คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.25 ลบ.ม.	1,775.70	2,219.63	391.00	488.75	2,708.38	
4.1	<u>4. งานเหล็ก</u> เหล็กไวเมท 4 มม.	6 ตร.ม.	27.00	168.75	5.00	31.25	200.00	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5 กก.	29.72	148.60	-	-	148.60	
5.1	<u>5. งานอื่นๆ</u> ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	48,000.00	48,000.00	4,500.00	4,500.00	52,500.00	
	รวมเงิน			52,367.25		5,481.79	57,849.04	
	คิดเป็นเงินค่างาน						57,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง..... หอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน	19.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00 ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	32.00 ตร.ม.	467.29	14,953.28	133.00	4,256.00	19,209.28	
2.2	ตะปู	10.00 กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00 ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	306.00	306.00	1,988.24	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00 ลบ.ม.	1,775.70	10,654.20	391.00	2,346.00	13,000.20	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	35 กก.	22.52	779.91	4.10	141.99	921.90	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	319 กก.	22.94	7,317.86	3.30	1,052.70	8,370.56	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	10.61 กก.	29.72	315.30	-	-	315.30	
	5. งานโครงสร้างเหล็ก							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	8 ท่อน	1,247.66	9,981.28			9,981.28	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2-1/2"	4 ท่อน	957.94	3,831.76			3,831.76	มอก.
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	27 ท่อน	775.70	20,943.90			20,943.90	มอก.
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/4"	32 ท่อน	476.64	15,252.48			15,252.48	มอก.
5.5	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง	1 รายการ			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์							
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	4 ท่อน	1,247.66	4,990.64			4,990.64	มอก.
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	6 ท่อน	775.70	4,654.20			4,654.20	มอก.
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1"	1 ท่อน	448.60	448.60			448.60	มอก.
6.4	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	3 ตัว	370.00	1,110.00			1,110.00	
6.5	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	140.00	840.00			840.00	
6.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	30.91	404.55			404.55	
6.7	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	303.05	303.05			303.05	
6.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	115.71	462.84			462.84	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ทัฬหะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง..... ท่อถึงสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			99,649.89		35,568.69	135,218.58	
	รวมยอดยกมา			99,649.89		35,568.69	135,218.58	
6.9	เหล็กรัดท่อ dia. 3"	6 ชุด	25.00	150.00			150.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia. 2"	12 ชุด	25.00	300.00			300.00	
6.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1 ชุด	8,648.00	8,648.00			8,648.00	มอก.
6.12	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 2"	1 ชุด	695.00	695.00			695.00	
6.13	นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	1 ชุด	360.00	360.00			360.00	
6.14	เทปพันเกลียว	12 ม้วน	25.00	300.00			300.00	
6.15	ค่าแรงประสานท่อและอุปกรณ์	1 รายการ			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<u>7. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00 ตร.ม.	84.00	336.00	95.00	380.00	716.00	
	<u>8. งานทาสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00 ตร.ม.	32.00	128.00	34.00	136.00	264.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	53.00	3,975.00	38.00	2,850.00	6,825.00	
	<u>9. งานอื่นๆ</u>							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง	24 ลบ.ฟ.	616.82	14,803.68	149.00	3,576.00	18,379.68	
9.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	10,400.00	41,600.00	1,000.00	4,000.00	45,600.00	
9.3	อุปกรณ์ยึดถัง	1 เหม้า	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
9.4	บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
9.5	ป้ายชื่อ	1 ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	<u>10. งานฐานราก</u>							
10.1	เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด [J] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36 ต้น	534.44	22,839.84	(นายสุริยา วัชรกุล)	0.00	22,839.84	
10.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.	36 ต้น			ผู้ช่วยการช่าง	4,320.00	4,320.00	
10.3	ค่าต่อเสาเข็ม	1 เหม้า				20,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน			212,285.41		77,330.69	289,616.10	
	คิดเป็นเงินค่างาน						289,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา</u>							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	0 ท่อน	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	มอก.
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0 ท่อน	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	มอก.
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	475.00	950.00	-	-	950.00	
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	3 ท่อน	255.14	765.42	40.00	120.00	885.42	
1.6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และ	1 รายการ	500.00	500.00			500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาธร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3"	12 ท่อน	588.79	7,065.48	75.00	900.00	7,965.48	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	2 ท่อน	255.14	510.28	40.00	80.00	590.28	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	2 กระป๋อง	121.50	243.00			243.00	
4	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่น	1 รายการ	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
5	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมป้อนครอบ	3 ชุด	695.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	
6	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	25.00	100.00		0.00	100.00	
	รวมเงิน			11,003.76		980.00	11,983.76	
	คิดเป็นเงินค่างาน						11,900.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ ๗.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	สาย NYY ขนาด 2x16 SQ.MM.	70 ม.	150.00	10,500.00	35.00	2,450.00	12,950.00	
2	สาย THW ขนาด 16 SQ.MM.(ทองแดง)	10 ม.	50.00	500.00	20.00	200.00	700.00	
3	สาย VCT ขนาด 2x1.5 SQ.MM.	25 ม.	15.00	375.00	11.00	275.00	650.00	
4	สะพานไฟ ขนาด 60 A 220V	1 ชุด	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
5	ท่อ HDPE. ขนาด 40 มม.	60 ม.	35.00	2,100.00	20.00	1,200.00	3,300.00	
6	ตู้พลาสติกกันฝน 300x280x130 มม.	1 ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
7	ลูกลอยควบคุมการสูบน้ำ	1 ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
8	เหล็กช่องพร้อมลูกถ้วย	2 ชุด	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 18 มม.	2 ท่อน	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	รวมเงิน			14,675.00		4,355.00	19,030.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						19,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานก่อสร้าง..... การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)							
	ขยายเขตแรงต่ำ							
	[] ปีกเสา คอร. ยาว...8.00...ม. (8,9 ม.)	0 ต้น	1,860.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	[] พาดสาย ยาว.....0.....ม.	0 ม.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2	ขยายเขตแรงสูง							
	[] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00...ม. (12, 14 ม.)	0 ต้น	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม.	0 ม.	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด....30....KVA	0 ชุด		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ	4,621.50	4,621.50	0.00	0.00	4,621.50	
	รวมเงิน			4,621.50		0.00	4,621.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาธร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง