



คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ที่ ๔๐๓ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) หมู่ที่ ๑,๑๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) หมู่ที่
๑,๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ
ของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. นายสุริยา ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธาน |
| ๒. นายวชิรนนท์ คำแหง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ | เป็นกรรมการ |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | |

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายข้างรร.เทศบาล หมู่ที่ 1,2,15,16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	21,386.55	1.3574	29,030.10	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	487,368.89	1.3574	661,554.53	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	84,835.65	1.3574	115,155.91	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3574	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			808,740.54	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(แปดแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				808,740.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ

.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างรร.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1,2,15,16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	600.00	ม ²	1.40	840.00	840.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,350.00	ม ²	8.76	11,826.00	11,826.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	660.16	-	-	-คำนวณต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก)	22.50	ม ³	387.58	8,720.55	8,720.55	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง					21,386.55	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	67.50	ม ³	750.87	50,683.72	50,683.72	-คำนวณต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	202.50	ม ³	2,156.47	436,685.17	436,685.17	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					487,368.89	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวยเมท คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	1,350.00	ม ²	31.00	41,850.00	41,850.00	-คำนวณต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	225.00	ม.	34.45	7,751.25	7,751.25	-คำนวณต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	45.00	ม.	42.60	1,917.00	1,917.00	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	300.00	ม.	41.14	12,342.00	12,342.00	
	- ไม้แบบ	90.00	ม ²	233.06	20,975.40	20,975.40	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					84,835.65	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96	-	-	
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 1.00 * 1.00 ม.	-	ท่อน	2,291.30	-	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง