

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00 เมตร

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 378.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งนุด หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	29,050.08	1.3574	39,432.57	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	608,026.21	1.3574	825,334.77	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	120,124.56	1.3574	163,057.07	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	6,263.44	1.3574	8,501.99	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,039,326.40	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

1,039,000.00 * ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายดุสิต โค๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุด หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 77.00 ตารางเมตร
และผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 378.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,701.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	800.00	ม ²	1.49	1,192.00	1,192.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,778.00	ม ²	9.46	16,819.88	16,819.88	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	630.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไถ่ทาง(หินคลุก)	30.00	ม ³	367.94	11,038.20	11,038.20	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					29,050.08	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	88.90	ม ³	706.48	62,806.07	62,806.07	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	266.70	ม ³	2,044.32	545,220.14	545,220.14	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					608,026.21	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวยเมท ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	1,778.00	ม ²	31.00	55,118.00	55,118.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	296.33	ม.	46.28	13,714.30	13,714.30	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	60.00	ม.	54.42	3,265.20	3,265.20	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	378.00	ม.	52.37	19,795.86	19,795.86	
	- ไม้แบบ	120.00	ม ²	235.26	28,231.20	28,231.20	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					120,124.56	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96	-	-	0
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 * 1.00 ม.	8.00	ท่อน	782.93	6,263.44	6,263.44	0
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					6,263.44	