

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายนายจันงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	9,727.65	1.3574	13,204.31	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	169,276.14	1.3574	229,775.43	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	31,706.40	1.3574	43,038.26	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3574	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			289,018.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

289,000.00 * ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิชรินทร์ คำแหง)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีประมาณการ

แบบปร.4 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายจามงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	330.00	ม ²	1.49	491.70	491.70	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	495.00	ม ²	9.46	4,682.70	4,682.70	-คำนวณต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	630.70	-	-	-คำนวณต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก)	12.38	ม ³	367.94	4,553.25	4,553.25	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง					9,727.65	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราดยาาบ)	24.75	ม ³	706.48	17,485.38	17,485.38	-คำนวณต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	74.25	ม ³	2,044.32	151,790.76	151,790.76	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					169,276.14	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	495.00	ม ²	31.00	15,345.00	15,345.00	-คำนวณต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	82.50	ม.	46.28	3,818.10	3,818.10	-คำนวณต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	16.50	ม.	54.42	897.93	897.93	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	52.37	-	-	
	- ไม้แบบ	49.50	ม ²	235.26	11,645.37	11,645.37	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					31,706.40	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96	-	-	0
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 * 1.00 ม.	-	ท่อน	782.93	-	-	0
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง