

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนไส-บางลาย (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบล
ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง...๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๗๕,๓๘๘ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง...งานทาง
- ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
- ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
- ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
- ๕.๔ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ๕.๕ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ๕.๖ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
- ๖.๑ นายสุริยาจรัส ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนخاب ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 350.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบนสโ-บางลาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	20,574.85	1.3624	28,031.17	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	457,494.80	1.3624	623,290.91	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	88,862.72	1.3624	121,066.56	- ภาษี 7%
4	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			775,388.64	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)				775,388	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โตแอ)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

ผลการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนไล่-บางลาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง	4.00	เมตร หนา	0.15	เมตร
ยาว 350.00 เมตร	หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า		1,400.00 ตารางเมตร	

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 350.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย บนไส-บางลาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	20,882.64	1.3347	27,872.05	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	505,419.60	1.3347	674,583.54	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	86,372.10	1.3347	115,280.84	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3347	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			820,736.43	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				820,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสุริยา รุท หัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุท หัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนไส-บางลาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

4.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

1,400.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.65	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,400.00	ม ²	10.33	14,462.00	14,462.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	407.66	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ช้างละ 0.15 ม.)	16	ม ³	407.66	6,420.64	6,420.64	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					20,882.64	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	70.00	ม ³	750.87	52,560.90	52,560.90	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	210.00	ม ³	2,156.47	452,858.70	452,858.70	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					505,419.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล 4 มม. @ 0.20 ม.	1,400.00	ม ²	26.00	36,400.00	36,400.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	252.00	ม.	38.45	9,689.40	9,689.40	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	24.00	ม.	46.60	1,118.40	1,118.40	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	350.00	ม.	34.99	12,246.50	12,246.50	
	- ไม้แบบ	105.00	ม ²	256.36	26,917.80	26,917.80	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					86,372.10	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	684.51	-	-	
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	-	ท่อน	1,663.77	-	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.						

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง