

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ห้วยปลักหมู) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง.....
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการ ดังนี้.....
 ๑. งานรื้อถอนท่อถังเหล็กเก็บน้ำ และติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร.....
 ๒. งานรื้อถอนและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์.....
 ๓. งานรื้อและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ.....
 ๔. งานป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๔,๙๒๘ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕, แบบ ปร.๖) งานก่อสร้างอาคาร.....
 - ๖.๒. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓.....
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....
 - ๖.๒. นายสุริยาธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๓. นายชยพล พลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5
กองช่างตำบลทุ่งหลวง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ห้วยปลักหมู) หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปลักหมู หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่ ทด.ทล.ป.- /2563

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	134,358.12	1.3056	175,417.96	Factor F
2	งานถังกรองสนิมเหล็ก	50,925.71	1.3056	66,488.61	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	13000.00	1.07	13,910.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	งานรื้อถอนท่อถังเหล็กเก็บน้ำและถังกรองสนิมเหล็ก	20,000.00	1.3056	26,112.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3000.00	
					- พื้นที่เผ่นปกติ สม
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			284,928.57 284,928.00	- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
ตัวอักษร		สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้อัตราประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา วุฒิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชยพล พลชัย)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(นายดุสิต โต๊ะแฉ)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรณธนา ชัยสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปลักหุญ หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทล.พด. ป.- /2563 รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหล่อตั้งเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	1.1 หล่อตั้งเหล็กเก็บน้ำ โครงสร้างเหล็ก								
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง	1.00	ถัง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานหล่อตั้งเหล็กเก็บน้ำ				120,000.00	-	-	120,000.00	
	1.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- ใ้ควาล์วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ประตูน้แบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	5,100.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	- ท่อพีวีซีแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (หางน้ำเจ้า)	12.00	ม.	63.78	765.36	40.00	480.00	1,245.36	
	- ท่อพีวีซีแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (หางน้ำเล็ก)	12.00	ม.	25.23	302.76	30.00	360.00	662.76	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	5.00	ม.	100.00	500.00	-	-	500.00	
	- แท่งทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานส่วนประกอบอื่นๆ				12,068.12		2,290.00	14,358.12	
	รวมงานหล่อตั้งเหล็กเก็บน้ำและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						134,358.12	

สำเนาถูกต้อง


นางสาววรรณธนา ชัยสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวข้อย่อย หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทด.ท. ป.- /2563 รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถึงกรงสนิมเหล็ก								
	2.1 ถึงกรงสนิมเหล็กสำหรับกรงระบอก ขนาด ๑.15 เมตร สูง 1.20 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรงน้ำที่อยู่ภายในถึงกรงสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถึงกรงสนิมเหล็กสำหรับกรงระบอก				45,000.00			45,000.00	
	2.2 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรงสนิมเหล็ก								
	- บัดเตอร์ฟลายวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	- ห้อยพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5	4.00	ม.	105.14	420.56	-	-	420.56	
	- ข้อต่อหน้างาน พีวีซี 2 1/2 นิ้ว	10.00	อัน	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี 2 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	18.69	56.07	-	-	56.07	
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	74.77	299.08	-	-	299.08	
	รวมค่าแรงและค่าแรงงาน งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรงสนิมเหล็ก				5,925.71			5,925.71	
	รวมงานถึงกรงสนิมเหล็กและอุปกรณ์ภายนอกถึง	ต่อแห่ง						50,925.71	

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรณธนา ภัยสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

