

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ.....
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการ ดังนี้.....
 ๑. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร.....
 ๒. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก.....
 ๓. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์.....
 ๔. งานประสานปากบ่อน้ำบาดาล และเดินท่อส่งน้ำไปยังท่อถังเหล็กเก็บน้ำ.....
 ๕. งานวางท่อจ่ายน้ำ ชนิด พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๖๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์.....
 ๖. งานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก.....
 ๗. งานติดตั้งป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร.....
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร.....
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร.....
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔.....
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....
 - ๗.๒ นายสุริยวุธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง บ้านห้วยปลักหมู หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากท่อถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	59,513.08	1.3056	77,700.27	
2	งานท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	124,905.88	1.3056	163,077.12	
3	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	2,368.62	1.3056	3,092.47	
4	งานถังกรองสนิมเหล็ก	48,313.04	1.3056	63,077.51	Factor F (ประเภท งานอาคาร)
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	47,228.80	1.07	50,534.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
6	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังท่อถัง	18,685.72	1.3056	24,396.08	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
7	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา	40,778.38	1.3056	53,240.25	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
8	งานเจาะบ่อบาดาล	134,745.04	1.3056	175,923.12	สำเนาถูกต้อง
9	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3056	17,625.60	
10	งานระบบไฟฟ้าภายใน	11,922.00	1.3056	15,565.36	(นายสุริยา วุฒ ทัฬหุณ)
11	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	749.00	1.07	801.43	ผู้อำนวยการกองช่าง
12	ป้ายโครงการ			3,000.00	- พื้นที่ ผ่นตบปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			648,034.03	* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			648,000.00	
	(หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา วุฒ ทัฬหุณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	1.1 ฐานรากท่อถึง								
	- ขุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15X6.00 เมตร	13	ต้น	1,074.00	13,962.00	200.00	2,600.00	16,562.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
	- คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:5	0.3	ลบ.ม.	1,588.79	476.64	391.00	117.30	593.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	3	ลบ.ม.	1,635.51	4,906.53	391.00	1,173.00	6,079.53	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	588.79	8,243.06	133.00	1,862.00	10,105.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	30	กก.	30.73	921.90	4.10	123.00	1,044.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร	90	กก.	29.49	2,654.10	4.10	369.00	3,023.10	
	- ตะปู	3	กก.	37.38	112.14	สำหรับผูกติด		112.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.6	กก.	31.78	114.41			114.41	
	- น็อคสกรูติดถังพร้อมแหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 0.85 เมตร	8	ชุด	250.00	2,000.00	(นายสุริยา ทัฬหะ)		2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็ก				34,090.78	ผู้อำนวยการกองช่าง		42,013.08	
	1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างประปา								
	- ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- ดินถม	50	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับพื้นที่				7,500.00		1,000.00	17,500.00	
	รวมงานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็กและงานปรับพื้นที่	ตอนหลัง						59,513.08	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำดื่มดื่ม)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานท่อถังเหล็กกับน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	2.1 ท่อถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงถังแบบปญ								
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1	ถัง	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อถังเหล็กสำเร็จรูป				110,000.00			110,000.00	
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	4,100.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	12	ม.	67.29	807.48	40.00	480.00	1,287.48	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำกลับ)	12	ม.	25.70	308.40	30.00	360.00	668.40	
	- ประตูน้ำแบบบอลลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- เสาล้อยฟ้าทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	สำเนาถูกต้อง		1,200.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	ม.	120.00	1,800.00			1,800.00	
	- แท่งทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	300.00	300.00	(นายสุริยา ทัพพณ)		300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานส่วนประกอบอื่นๆ				12,615.88	ผู้อำนวยการกองช่าง		14,905.88	
	รวมงานท่อถังเหล็กกับน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	ต่อหน้า						124,905.88	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานฉาบกรองสนิมเหล็ก								
	4.1 ฉาบกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองสนิมเหล็ก	1	ชุด	35,000.00	35,000.00			35,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานฉาบกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป				35,000.00			35,000.00	
	4.2 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	6	ม.	220.09	1,320.54	110.00	660.00	1,980.54	
	- ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	2	ม.	61.25	122.50	50.00	100.00	222.50	
	- ข้อต่อโพลีโบลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้อต่อฉาบกเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	อัน	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- ยูนิตย่นเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	3	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	11	อัน	35.00	385.00	-	-	385.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร	4	อัน	165.00	660.00	-	-	660.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก				11,553.04		1,760.00	13,313.04	
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						48,313.04	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

คำถามวณรากลาก

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- check Valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- ถอดสิ่งแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 นิ้ว หรือซีโอก ศก.5/8 นิ้ว	40	ม.	20.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประปาปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถึง				17,540.72		1,145.00	18,685.72	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ	ต่อแห่ง						18,685.72	
7	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา								
	7.1 งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)								
	- งานเดินท่อพีวีซี แบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นสุดถาพ 8.5	680	ม.	38.75	26,350.00	-	-	26,350.00	
	- ค่าแรงงานขุด-กลับดินแนวท่อจ่ายน้ำพร้อมประสานท่อและอุปกรณ์	680	ม.	-	-	18.00	12,240.00	12,240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)				26,350.00		12,240.00	38,590.00	
	7.2 งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2X½ นิ้ว	7	อัน	40.00	280.00	-	-	280.00	
	- ประตูน้ํ้า พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	อัน	130.00	260.00	-	-	260.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว ขึ้นสุดถาพ 8.5	4	ม.	9.00	36.00	(นายสุวิทย์ ทรัพย์)		36.00	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว	7	อัน	5.00	35.00	(อ.อานนด วรรณพงษ์)		35.00	
	- ข้อต่อสามทางพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	37.38	37.38	-	-	37.38	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	7	กระป๋อง	220.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานจุดจ่ายน้ำ				2,188.38		-	2,188.38	
	รวมงานวางท่อจ่ายน้ำประปาและจุดจ่ายน้ำ	ต่อแห่ง						40,778.38	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร								
	8.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"	10	ท่อน	2,069.16	20,691.60	-	-	20,691.60	
	8.2 ท่อกรุเจาะร่อบ่อบาดาลชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,269.16	9,076.64	-	-	9,076.64	
	8.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ขึ้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,069.16	2,069.16	-	-	2,069.16	
	8.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	8.5 โกลนวิทยาศาสตร์	5	กระสอบ	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	8.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	สำหรับค่าจ้าง		1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	8.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	8.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	(นายสุริยา หัพพ)	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	
	8.9 เสาขานบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	1,650.00	660.00	391.00	156.40	810.60	
	8.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	220.00	220.00	-	-	220.00	
	8.11 สังกะสียาปลั๊ก dai. 1.5 ทน	1	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	8.12 คอนกรีตสี่เหลี่ยม 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,635.51	81.78	391.00	19.55	101.33	
	8.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	8.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	23.57	209.30	4.10	36.41	245.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				43,452.68		91,292.36	134,745.04	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง						134,745.04	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11

ค่านิยมกลาง

[illegible]