

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากสาย) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๖๐.๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร
 ๒. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
 ๓. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
 ๔. งานประสานปากบ่อน้ำบาดาล และเดินท่อส่งน้ำไปยังท่อถังเหล็กเก็บน้ำ
 ๕. งานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก+ค่าขยายเขตแรงต่ำ
 ๖. งานติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ และแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๖๐.๒๔๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร
 - ๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 - ๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๗.๒ นายสุริยาวัชร ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากสาย)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง บ้านปากสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากหอดึงเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	43,247.81	1.3056	56,464.34	
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	113,045.88	1.3056	147,592.70	
3	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	2,347.24	1.3056	3,064.56	
4	งานถังกรองสนิมเหล็ก	50,985.14	1.3056	66,566.20	Factor F
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	45,229.20	1.07	48,395.24	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
6	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอดึง	18,614.16	1.3056	24,302.65	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
7	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา	735.04	1.3056	959.67	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
8	งานเจาะบ่อบาดาล	129,520.41	1.3056	169,101.85	
9	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน	13,500.00	1.3056	17,625.60	
10	งานระบบไฟฟ้าภายใน	4,902.00	1.3056	6,400.05	
11	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	15,673.36	1.07	16,770.50	
12	ป้ายโครงการ			3,000.00	- พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			560,243.36	* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			560,243.00	
	(ห้าแสนหกหมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กักเงินถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	1.1 ฐานรากท่อถึง								
	- ขุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- เสาค้ำขึ้นคอนกรีตอัดแรง สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15X6.00 เมตร	13	ต้น	750.00	9,750.00	250.00	3,250.00	13,000.00	
	- ทราดยาขายอัดแน่น	2	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
	- คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:5	0.3	ลบ.ม.	1,588.79	476.64	391.00	117.30	593.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	3	ลบ.ม.	1,635.51	4,906.53	391.00	1,173.00	6,079.53	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	588.79	8,243.06	133.00	1,862.00	10,105.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	30	กก.	28.95	868.50	4.10	123.00	991.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร	90	กก.	27.75	2,497.50	4.10	369.00	2,866.50	
	- ตะปู	3	กก.	37.38	112.14	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็ก รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับพื้นที่		112.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.6	กก.	33.65	121.14			121.14	
	- น๊อตสกรูยึดถึงพร้อมแหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 0.85 เมตร	8	ชุด	250.00	2,000.00	(นายสุริยา นพพ.) ผู้อำนวยการกองช่าง		2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็ก				29,675.51			38,247.81	
	1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างประปา								
	- ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ดินถม		ลบ.ม.		-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับพื้นที่				-		5,000.00	5,000.00	
	รวมงานก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็กและงานปรับพื้นที่	คืบแห่ง						43,247.81	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	2.1 หอดึงเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงถังแบบแปยุ								
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1	ถัง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานหอดึงเหล็กสำเร็จรูป				100,000.00			100,000.00	
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาส้วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	640.00	640.00	400.00	400.00	1,040.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำสั้น)	12	ม.	67.29	807.48	40.00	480.00	1,287.48	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำสั้น)	12	ม.	25.70	308.40	30.00	360.00	668.40	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- เสาลือฟ้าทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร	1	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	ม.	120.00	1,800.00			1,800.00	
	- แท่งทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานส่วนประกอบอื่นๆ				10,755.88			13,045.88	
	รวมงานหอดึงเหล็กเก็บน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	ต่อหน้า						113,045.88	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากสาย)

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3

สถานศึกษาที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

[illegible]

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากสาย)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานฉังกรองสนิมเหล็ก								
	4.1 ฉังกรองสนิมเหล็กสำหรับรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกร่อนที่อยูภายในฉังกรองสนิมเหล็ก	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถึงกรรองสนิมเหล็กสำหรับรูป				36,000.00			36,000.00	
	4.2 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรรองสนิมเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	6	ม.	207.94	1,247.64	100.00	600.00	1,847.64	
	- ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	2	ม.	61.25	122.50	50.00	100.00	222.50	
	- ข้อต่ออีโบลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	อัน	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- ประจุน้ำแบบบอกลีวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	500.00	2,500.00	10,000.00	
	- ยูนิตขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ¼ นิ้ว	3	อัน	180.00	540.00	เงินมัดจำ		540.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	11	อัน	50.00	550.00	เงินมัดจำ		550.00	
	- ข้อต่อตามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร	4	อัน	200.00	800.00	(นายสุริยาวิธ ทัพพาน)		800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรรองสนิมเหล็ก				11,785.14	เงินมัดจำ		14,985.14	
	รวมงานถึงกรรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						50,985.14	

แบบ ปธ.4 แผ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- cheek Valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- ลวดสลิขวนเครื่องสูบน้ำ คคก.3/8 นิ้ว หรือเล็ก คคก.5/8 นิ้ว	40	ม.	20.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประปาจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถัง				1,734.16		1,270.00	18,614.16	
	รวมงานติดตั้งท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถัง	ต่อแห่ง						18,614.16	
7	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา								
	7.1 งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)								
	- งานเดินท่อพีวีซีแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	4	ม.	38.75	155.00	-	-	155.00	
	- ค่าแรงงานชุด-กอบดินแนวท่อจ่ายน้ำพร้อมประสานท่อและอุปกรณ์	4	ม.	-	-	18.00	72.00	72.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)				155.00		72.00	227.00	
	7.2 งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2x1/2 นิ้ว		อื่น		-				
	- ประตุน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	อัน	130.00	260.00			260.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5		ม.		-			-	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว		อัน		-			-	
	- ข้อต่อสามทางพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	28.04	28.04	-	-	28.04	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	220.00	220.00	-	-	220.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานจุดจ่ายน้ำ				508.04		-	508.04	
	รวมงานวางท่อจ่ายน้ำประปาและจุดจ่ายน้ำ	ต่อแห่ง						735.04	

คำนวณโดย

(นายสุริยา วัชรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร								
	8.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	10	ท่อน	1,763.00	17,630.00	-	-	17,630.00	
	8.2 ท่อเจาะร่องกร่อนน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	1,963.00	7,852.00	-	-	7,852.00	
	8.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	1,763.00	1,763.00	-	-	1,763.00	
	8.4 กรวดกร่อนน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	8.5 โกลนวิทยาศาสตร์	5	กระสอบ	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	8.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	-	-	1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	8.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	8.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	8.9 เมาขามบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	1,635.51	654.20	391.00	156.40	810.60	
	8.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	220.00	220.00	-	-	220.00	
	8.11 ลูกกลิ้งขยวปล่อย dai. 1.5 หุน	1	กลิ้ง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	8.12 คอนกรีตตีปลากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,635.51	81.78	391.00	156.40	101.33	
	8.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	8.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	28.95	257.08	4.10	36.41	293.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				38,908.06		90,612.36	129,520.41	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง						129,520.41	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9

คำนำแนวราคารากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

[illegible]

