

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,949,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 10,003,993.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดุสิต โต๊ะแอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

7.2 สุริยาวัธ ทัพพุน กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

7.3 ชาญวิทย์ สมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กิจกรรม/งาน	งานวางกล่องกระดาษเหล็กฯ (จุดที่ 1)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งหลวง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายฝายสุริย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02) แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2565				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถางป่าขุดตอ		รวม					2,150.00	
2	ถมดินปรับระดับพื้นที่		รวม					43,125.00	
3	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น		รวม					132,942.50	
4	ปูแผ่นใยสังเคราะห์		รวม					24,787.62	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,411,201.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานวางกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (จุดที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02) แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

12 ธ.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เกเบียน (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.		รวม					143,979.20	
6	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก แมทเทรส (Mattress) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.		รวม					330,908.20	
7	หินใหญ่ลักษณะขนาด บรรจุกล่องฯ		รวม					225,777.00	
8	หินใหญ่ ลักษณะขนาด รองฐานกล่องฯ		รวม					167,760.00	
9	เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (ยึดกล่องลวดตาข่าย)		รวม					3,018.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่านางงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถางป่าชุดคอ - ถางป่าชุดคอ รวมค่าถางป่าชุดคอ	1,250.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.72	2,150.00	2,150.00	
		-	-	0.00	0.00	1.72	2,150.00	2,150.00	
2	ถมดินปรับระดับพื้นที่ - ถมดินปรับพื้นที่ รวมค่าถมดินปรับระดับพื้นที่	375.000	ลบ.ม.	115.00	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	
		-	-	115.00	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	
3	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น - หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น รวมค่าหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	250.000	ลบ.ม.	445.22	111,305.00	86.55	21,637.50	132,942.50	
		-	-	445.22	111,305.00	86.55	21,637.50	132,942.50	
4	ปูแผ่นใยสังเคราะห์								

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ปูแผ่นใยสังเคราะห์ งานภูมิทัศน์								
	- แผ่นใยสังเคราะห์	858,000	บาท/ตร.ม.	28.89	24,787.62	0.00	0.00	24,787.62	
	รวมค่าปูแผ่นใยสังเคราะห์	-	-	28.89	24,787.62	0.00	0.00	24,787.62	
6	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เกเบียน (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.								
	- กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เกเบียน (Gabion)	116,000	กล่อง	1,241.20	143,979.20	0.00	0.00	143,979.20	
	รวมค่ากล่องลวดตาข่ายเหล็ก เกเบียน (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	-	-	1,241.20	143,979.20	0.00	0.00	143,979.20	
6	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก แมทเทรส (Mattress) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.								
	- กล่องลวดตาข่ายเหล็ก แมทเทรส (Mattress)	329,000	กล่อง	1,005.80	330,908.20	0.00	0.00	330,908.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่ากล่องลวดตาข่ายเหล็ก แม่เหล็ก (Mattress) ชนิด หุ้ม ฟิวซี ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.	-	-	1,005.80	330,908.20	0.00	0.00	330,908.20	
	ที่บใหญ่ ลักษณะขนาด บรรจุกล่องฯ								
	- ที่บใหญ่ลักษณะขนาด บรรจุกล่องฯ	323.000	ลบ.ม.	699.00	225,777.00	0.00	0.00	225,777.00	
8	รวมค่าที่บใหญ่ลักษณะขนาด บรรจุกล่องฯ	-	-	699.00	225,777.00	0.00	0.00	225,777.00	
	ที่บใหญ่ ลักษณะขนาด รองฐานกล่องฯ								
	- ที่บใหญ่ลักษณะขนาด รองฐานกล่องฯ	240.000	ลบ.ม.	699.00	167,760.00	0.00	0.00	167,760.00	
9	รวมค่าที่บใหญ่ ลักษณะขนาด รองฐานกล่องฯ	-	-	699.00	167,760.00	0.00	0.00	167,760.00	
	เหล็กข่อย อยย ศก. 12 มม. (ยึดกล่องลวดตาข่าย)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เหล็กข้อย่อย ศก.12 มม. - เหล็กข้อย่อย ศก.12 มม. (ยึดกลองลาวดาข่าย) รวมค่าเหล็กข้อย่อย ศก. 12 มม. (ยึดกลองลาวดาข่าย)	.150	ตัน	20,126.17	3,018.92	0.00	0.00	3,018.93	
		-	-	20,126.17	3,018.92	0.00	0.00	3,018.93	
11	พื้นคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 - พื้นคอนกรีต รวมค่าพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	129.000	ลบ.ม.	1,682.24	217,008.96	306.00	39,474.00	256,482.96	
		-	-	1,682.24	217,008.96	306.00	39,474.00	256,482.96	
11	รอยต่อพื้นคอนกรีต รอยต่อพื้นคอนกรีต - รอยต่อพื้นคอนกรีต		ม.	38.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
		160.000							

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่ารอยต่อพื้นคอนกรีต	-	-	38.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
	ทรายหยาบรองพื้น								
	ทรายหยาบรองพื้น								
13	รวมค่าทรายหยาบรองพื้น	-	-	364.49	15,673.07	99.00	4,257.00	19,930.07	
	เหล็กไจร์เมฆ ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#								
	เหล็กไจร์เมฆ								
14	รวมค่าเหล็กไจร์เมฆ ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	-	-	33.50	28,810.00	5.00	4,300.00	33,110.00	
	เหล็กไจร์เมฆ								
	เหล็กไจร์เมฆ								
หลักเขตทางคอนกรีต									

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หลักเขตทางคอนกรีต								
	- หลักเขตทางคอนกรีต	47.000	หลัก	450.00	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	
	รวมค่าหลักเขตทางคอนกรีต	-	-	450.00	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,411,201.48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางกองถวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 2)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งหลวง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02) แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มิ.ย. 2565		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถางป่าชุดต่อ		รวม					12,900.00	
2	ถมดินปรับระดับพื้นที่		รวม					833,750.00	
3	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น		รวม					723,738.97	
4	ปูแผ่นโยธสังเคราะห์		รวม					82,047.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถางป่าชุดคอ								
	ถางป่าชุดคอ								
	- ถางป่าชุดคอ	7,500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.72	12,900.00	12,900.00	
2	รวมค่าถางป่าชุดคอ	-	-	0.00	0.00	1.72	12,900.00	12,900.00	
	ถมดินปรับระดับพื้นที่								
	ถมดินปรับระดับพื้นที่								
3	- ถมดินปรับระดับพื้นที่	7,250.000	ลบ.ม.	115.00	833,750.00	0.00	0.00	833,750.00	
	รวมค่าถมดินปรับระดับพื้นที่	-	-	115.00	833,750.00	0.00	0.00	833,750.00	
	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น								
	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น								
	- หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	1,361.000	ลบ.ม.	445.22	605,944.42	86.55	117,794.55	723,738.97	

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่าหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ปูแผ่นโยสึงเคราะห์ ปูแผ่นโยสึงเคราะห์ - ปูแผ่นโยสึงเคราะห์ รวมค่าปูแผ่นโยสึงเคราะห์	-	-	445.22	605,944.42	86.55	117,794.55	723,738.97	
				28.89	82,047.60	0.00	0.00	82,047.60	
				28.89	82,047.60	0.00	0.00	82,047.60	
5	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เบบิ้น (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เบบิ้น (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. - กล่องลวดตาข่ายเหล็ก เบบิ้น (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	-	-	369.000	458,002.80	0.00	0.00	458,002.80	
				1,241.20	458,002.80	0.00	0.00	458,002.80	
				369.000	458,002.80	0.00	0.00	458,002.80	

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่ากล่องลวดตาข่ายเหล็ก เกบ่ยื่น (Gabion) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	-	-	1,241.20	458,002.80	0.00	0.00	458,002.80	
	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก แม่ทแยง (Mattress) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.								
	กล่องลวดตาข่ายเหล็ก แม่ทแยง (Mattress) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.	1,080,000	กล่อง	1,005.80	1,086,264.00	0.00	0.00	1,086,264.00	
7	รวมค่ากล่องลวดตาข่ายเหล็ก แม่ทแยง (Mattress) ชนิด หุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.	-	-	1,005.80	1,086,264.00	0.00	0.00	1,086,264.00	
	หินใหญ่ลักษณะขนาด บรรจุกล่องๆ								
	หินใหญ่ลักษณะขนาด บรรจุกล่องๆ								

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- หินใหญ่ลักษณะ บรจุกลองๆ	1,026.000	ลบ.ม.	699.00	717,174.00	0.00	0.00	717,174.00	
	รวมค่าหินใหญ่ลักษณะ บรจุกลองๆ	-	-	699.00	717,174.00	0.00	0.00	717,174.00	
	หินใหญ่ลักษณะ รองฐานกล่องๆ								
	- หินใหญ่ลักษณะ รองฐานกล่องๆ	734.000	ลบ.ม.	699.00	513,066.00	0.00	0.00	513,066.00	
9	รวมค่าหินใหญ่ลักษณะ รองฐานกล่องๆ	-	-	699.00	513,066.00	0.00	0.00	513,066.00	
	เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (ยึดกลองลวดตาข่าย)								
	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.								
	- เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.	620	ตัน	20,126.17	12,478.22	0.00	0.00	12,478.23	
	รวมค่าเหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (ยึดกลองลวดตาข่าย)	-	-	20,126.17	12,478.22	0.00	0.00	12,478.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	พื้นคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4								
	คอปกรีตผสมเสร็จ 1:2:4								
	- คอปกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	882,000	ลบ.ม.	1,682.24	1,483,735.68	0.00	0.00	1,483,735.68	
	รวมค่าพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	-	-	1,682.24	1,483,735.68	0.00	0.00	1,483,735.68	
11	ทรายหยาบรองพื้น								
	ทรายหยาบรองพื้น								
	- ทรายหยาบรองพื้น	294,000	ลบ.ม.	364.49	107,160.06	0.00	0.00	107,160.06	
	รวมค่าทรายหยาบรองพื้น	-	-	364.49	107,160.06	0.00	0.00	107,160.06	
12	เหล็กไวร์เมช ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 มม.#								

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	เหล็กไวง์รมช 4 มม.								
	- เหล็กไวง์รมช 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	5,880.000	ตร.ม.	33.50	196,980.00	0.00	0.00	196,980.00	
	รวมค่าเหล็กไวง์รมช ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 มม.#	-	-	33.50	196,980.00	0.00	0.00	196,980.00	
14	เหล็กเขตทางคอนกรีต								
	เหล็กเขตทางคอนกรีต	175.000	ต้น	450.00	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	
	- เหล็กเขตทางคอนกรีต	-	-	450.00	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	
14	รอยต่อพื้นคอนกรีต								
	รอยต่อพื้นคอนกรีต	175.000	ม.	38.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	
	- รอยต่อพื้นคอนกรีต	-	-	38.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ารอยต่อพื้นคอนกรีต	-	-	38.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									6,312,697.34

ชาญวิทย์ สุมจิตร

11 มกราคม 2565 13:32:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.19.29.02)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12	ธ.ค. 2565

(สุริยาเดช ทัพพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดุสิต โต๊ะแมอ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ขาญวิทย์ สมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางกล่องลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ประกวดราคา/รับจ้างภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72,19,28.02) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มิ.ย. 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางกล่องลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 1)	1,411,201.48	1.2952	1,827,788.15	
รวมค่าก่อสร้าง				1,827,788.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,827,788.15

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางกล่องลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีตัดเลื้อย/โครงสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72,192.02) ตารางเมตร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	4 2 ส.ค ๒๕๕๕	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางกล่องลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 2)	6,312,697.34	1.2952	8,176,205.59	
รวมค่าก่อสร้าง				8,176,205.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,176,205.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02)					
แบบเลขที่	ตำบล	ทุ่งหลวง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง						
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		เทศบาลตำบลทุ่งหลวง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12		พ.ค 2565			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางกล่อ่งลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 1) จำนวน 1.000 หลังละ 1,827,788.15 บาท	1,827,788.15	
2	งานวางกล่อ่งลวดตาข่ายเหล็กฯ (จุดที่ 2) จำนวน 1.000 หลังละ 8,176,205.59 บาท	8,176,205.59	
สรุป	ราคากลาง (.....) สิบล้านสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์	ราคากลาง	
		10,003,993.74	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2565

(ดุสิต โต๊ะแถม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยาวัชร ทัพพ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาญวิทย์ สมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญวิทย์ สมจิตร

11 มกราคม 2565 13:33:00

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖

ค่าเฉลี่ยของ อัตราเงินเฟ้อ / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖

เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินลงทุนทางขาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

จ้างงาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02)

เลขที่หนังสือ : คอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินลงทุนอาคาร	0.00 %	คอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
≥500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

7,723,898.82 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

9,949,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2985
7,723,898.82	1.2952
10,000,000.00	1.2926

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ

แจ้งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.10.29.02)

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	หลักเขตทางคอนกรีต	ต้น				X			กรมทางหลวงชนบท	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
9	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.			X				ท่าทรายพระเวียง	10 พฤศจิกายน 2564	บันทึกสืบ
10	หลักเขตทางคอนกรีต	หลัก				X			กรมทางหลวงชนบท	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ (ราคากรมทางหลวงชนบท)
11	แอสฟัลต์ผสม	ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	07 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2	-	7	2	-	-			

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย
 หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (22.10.29.02)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุกกรวดถนนโรงม่	ลบ.ม.			X				บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	05 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
2	แผ่นใยสังเคราะห์(Geotextile)	บาท/ตร.ม.			X				บางทูนสวนจำกัด ลัคกี้โฟร์ ฟิตติ้ง และควาวัสดุ	05 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
3	ดินถม	บาท/ลบ.ม.	X						ไกลที่ก่อสร้าง	05 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
4	กลองลวดตาข่ายเหล็กกาบเบียน	กลอง			X				บางทูนสวนจำกัด ลัคกี้โฟร์ ฟิตติ้ง และควาวัสดุ	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
5	กลองลวดตาข่ายเหล็กแม่ทพรส	กลอง			X				บางทูนสวนจำกัด ลัคกี้โฟร์ ฟิตติ้ง และควาวัสดุ	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
6	หินใหญ่หินใหญ่ละเอียดขนาด15-30ซม.	ลบ.ม.			X				บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ
7	หินใหญ่หินใหญ่ละเอียดขนาด15-30ซม.	ลบ.ม.			X				บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	06 มกราคม 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(72.10.29.02)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย