

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบล-
ทุ่งหลวง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยดำเนินการรื้อและติดตั้งผนังสำเร็จรูปห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน ๖ ห้อง, รื้อและปูกระเบื้องพื้น
ห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ, รื้อและติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบชักโครกและโถส้วมนั่งยองฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์
ห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ, รื้อและติดตั้งผนังบุกระเบื้องบริเวณโถปัสสาวะชาย, รื้อและติดตั้งโถปัสสาวะชาย
พร้อมอุปกรณ์, รื้อและติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย-หญิง, ทำการรื้อและติดตั้งกระจกเงา ห้องน้ำชาย-
หญิง, ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ, ทำการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย-หญิง-คน
พิการ, ทำการรื้อและติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ, ติดตั้งรางน้ำสำเร็จรูป, ติดตั้งพัด
ลมในห้องน้ำชาย-หญิง, ทำการทาสีโครงหลังคาและผนังห้องน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒๔,๖๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างอาคาร

๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๖.๒ นายสุริยาฤทธิ์ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่ ทต.ทส.อ. 01/2562

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	167,241.60	1.3074	218,651.66	Factor F	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	2,800.00	1.07	2,996.00	- ภาษี	
3	ป้ายถาวร	3,000.00		3,000.00	- พื้นที่ปกติ	สัญญา
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			224,647.66	- ระยะเวลาก่อสร้าง	30 วัน
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			224,647.00		
ตัวอักษร		สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทด.พล.อ. 01/2562

รายการราคา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลทุ่งหลวง

ประมาณการโดย นายชาญวิทย์ สมจิตร เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนผนังห้องน้ำสำหรับรูป	1.00	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.2 รื้อถอนโถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	700.00	700.00	รื้อถอน
	1.3 รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	700.00	700.00	รื้อถอน
	1.4 รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ	11.50	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	345.00	345.00	รื้อถอน
	1.5 รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ	38.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,520.00	1,520.00	รื้อถอน
2	งานปูพื้น								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12x12" ชนิดกันลื่น	38.00	ตร.ม.	163.09	6,197.42	158.00	6,004.00	12,201.42	
	- ปูนซีเมนต์	16.00	ถุง	138.31	2,212.96	0.00	0.00	2,212.96	
	- ทราย	4.00	ลบ.ม.	607.48	2,429.92	0.00	0.00	2,429.92	
	- กาวยาแนว ขนาด 1 กก.	5.00	ถุง	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ติ้ว Pvc. ขนาด 0.8 x 200 ซม.	2.00	ชิ้น	69.00	138.00	0.00	0.00	138.00	
3	งานปูนฉาบ								
	- กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8x10"	11.50	ตร.ม.	177.57	2,042.06	166.00	1,909.00	3,951.06	
	- ปูนซีเมนต์	5.00	ถุง	138.31	691.55	0.00	0.00	691.55	
	- ทราย	1.00	ลบ.ม.	607.48	607.48	0.00	0.00	607.48	
	- กาวยาแนว ขนาด 1 กก.	2.00	ถุง	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ติ้ว Pvc. ขนาด 0.8 x 200 ซม.	5.00	ชิ้น	69.00	345.00	0.00	0.00	345.00	
				สัญญาถูกต้อง					
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานในแผ่นนี้								28,682.39	
ยกยอดไป								28,682.39	

(นายอัครวิทย์ วัฒนพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทต.ทล.อ. 01/2562

รายการราคา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลทุ่งหลวง

ประมาณการโดย นายชาญวิทย์ สมจิตร เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							28,682.39	
4	งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและสุขภัณฑ์								
	4.1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป+ค่าแรงงานติดตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	6.00	ห้อง	9,700.00	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00	
	4.2 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	5.00	ชุด	3,635.51	18,177.55	450.00	2,250.00	20,427.55	
	4.3 โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน แบบพลาสติกเคลือบขาว	2.00	ชุด	2,520.00	5,040.00	450.00	900.00	5,940.00	
	4.4 โถปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	6.00	ชุด	1,168.22	7,009.32	450.00	2,700.00	9,709.32	
	4.5 ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	699.00	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00	
	4.6 สล๊อปวาล์ว สามทาง	7.00	อัน	299.00	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00	
	4.7 สายน้ำดีสเตนเลส	7.00	ชุด	122.00	854.00	0.00	0.00	854.00	
	4.8 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลส	4.00	ชุด	122.00	488.00	0.00	0.00	488.00	
	4.9 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋อง	4.00	อัน	122.00	488.00	0.00	0.00	488.00	
	4.10 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	4.00	อัน	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	4.11 กระเบื้องยางลายสี ขนาด 0.60x0.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	4.00	บาน	1,206.00	4,824.00	70.00	280.00	5,104.00	
	4.12 ตะแกรงกันกลิ่น	3.00	อัน	271.00	813.00	75.00	225.00	1,038.00	
	4.13 หัวฉีดชำระ พร้อมสายขอแขวน	7.00	ชุด	699.00	4,893.00	35.00	245.00	5,138.00	
	4.14 ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	อัน	300.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	4.15 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย+ห้องน้ำหญิง	2.00	ชิ้น	149.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	4.16 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้พิการ	1.00	ชิ้น	282.00	282.00	0.00	0.00	282.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานในแผนนี้							118,553.87	
	ยกยอดไป							147,236.26	

(นายสุริยา วงศ์พิพน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทด.ทล.อ. 01/2562

รายการราคา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประมาณการโดย นายชาญวิทย์ สมจิตร เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รวมยอดยกมา							147,236.26	
5	งานทาสี								
	- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	1.00	เหมืองงาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- สีเคลือบน้ำมัน ชนิดต้าน ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	กระป๋อง	514.02	1,542.06	0.00	0.00	1,542.06	
	- ค่าแรงงานทาสีน้ำพลาสติก ทาภายนอก	42.00	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	1,428.00	1,428.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า	5.00	แกลลอน	513.60	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	
	- สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	2.00	กระป๋อง	1,233.64	2,467.28	0.00	0.00	2,467.28	
6	งานอื่นๆ								
	- ประตูอลูมิเนียมกระจกใส บานเลื่อนแบบรางแขวน	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- รางระบายน้ำฝน ไวนิล	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- งานระบบท่อประปา น้ำยาประสานท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ		เหมืองรวม	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- รวมค่าแรงงาน งานอื่นๆ		เหมืองรวม	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานในแผนนี้							20,005.34	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งสิ้น							167,241.60	

สัญญาถูกต้อง



(นายสุริยา วุฒ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

