

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านห่านเพชร - บ้านปากลัด หมู่ที่ ๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๓๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๑๕,๑๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - ๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - ๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยาฤทธิ์ หัพพน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

รหัสสายทาง สฎ.ถ 20-007

ชื่อสายทาง สายบ้านทานเพชร-บ้านปากถัด

สถานที่ตั้ง 0

ระยะทางตลอดสายทาง 0.000 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC

กว้าง 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง

กว้าง 0.00 -0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.390

กม. ผิวทางกว้าง 6.000 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	522,711.90	1.3624	712,142.69	Factor F	
2	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%	
					- เงินประกันผลงาน 0.0%	
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ	
สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง				715,142.69	* ใช้เวลาก่อสร้าง	60 วัน
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				715,142.00		
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุริยาวัช ทัพพุน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ..... นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัช ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๕. รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สฎ.ถ 20-007

ชื่อสายทาง

สายบ้านห่านเพชร-บ้านปากลัด น้ำมันเชื้อเพลิง 27.00-27.99

สถานที่ตั้ง ม.5,6,10,13,14 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ 0.390 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าขูดค่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.00ม.	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หกลม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,340.00	ตร.ม.	4.35	6.69	11.04	25,833.60	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,340.00	ตร.ม.	191.21	11.41	202.62	474,130.80	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	90.99	ตร.ม.	250.00	-	250.00	22,747.50	10 ซม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แห่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-			-	
				สำเนาถูกต้อง  (นายสุริยาวัฏ ทัพพูน) ผู้อำนวยการกองช่าง				
รวม							522,711.90	