

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลาย (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๔๘๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๐,๗๑๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง

๖.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖.๗ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมกราคม ๒๕๖๒

๖.๘ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมนึก สมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๖.๒ นายสุริยาวัธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบางลาย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	12,186.53	1.3624	16,602.92	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	267,764.00	1.3624	364,801.67	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	52,193.96	1.3624	71,109.05	- ภาษี 7%
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3	10,710.30	1.3624	14,591.71	
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			470,105.35	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)				470,716.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาจ ทัพพุน)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

(นายสุริยาจ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางลาย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.69	-	-	- ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ม ²	10.63	8,504.00	8,504.00	- ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	409.17	-	-	- ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.15 ม.)	9	ม ³	409.17	3,682.53	3,682.53	- ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					12,186.53	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	40.00	ม ³	449.00	17,960.00	17,960.00	- ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	120.00	ม ³	2,081.70	249,804.00	249,804.00	- ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					267,764.00	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิลเมท คก. 4 มม. @ 0.20 ม.	800.00	ม ²	27.00	21,600.00	21,600.00	- ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	144.00	ม.	42.53	6,124.32	6,124.32	- ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	12.00	ม.	50.67	608.04	608.04	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	42.40	8,480.00	8,480.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					52,193.96	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 1.00 * 1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,785.05	10,710.30	10,710.30	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					10,710.30	

(นายสุริยา ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง