

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโสมนัสประชาราม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประมาณปี ๒๕๖๐)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง.....๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๙,๗๒๒ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง

๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง

๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๕.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน

๖.๑ นายสุริยา วร ทัพพน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ในงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย ข้างวัดโสมนัสประชาราม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	14,190.25	1.3624	19,332.79	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	279,838.80	1.3624	381,252.38	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	48,544.52	1.3624	66,137.05	- ภาษี 7%
4	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			469,722.22	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)				469,722.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

บัญชีประมาณการ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดโสภณประชาราม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

4.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.67	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ม ²	10.43	8,344.00	8,344.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	389.75	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	15	ม ³	389.75	5,846.25	5,846.25	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					14,190.25	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	40.00	ม ³	750.87	30,034.80	30,034.80	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	120.00	ม ³	2,081.70	249,804.00	249,804.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					279,838.80	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล 4 มม. @ 0.20 ม.	800.00	ม ²	24.50	19,600.00	19,600.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	144.00	ม.	37.29	5,369.76	5,369.76	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	12.00	ม.	45.43	545.16	545.16	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	38.24	7,648.00	7,648.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					48,544.52	
				สำเนาถูกต้อง			
							
				(นายสุริยาวัฑ ทัพพุน)			
				ผู้อำนวยการกองช่าง			