

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการบุกเบิกถนนสายหนองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการวางป่าขุดต่อ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๒๐ เมตร และขนาด
กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร และดำเนินการแต่งพื้นรูปคันทางเดิม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร
ระยะทางยาว ๖๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๗๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐
ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๙,๔๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาสุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๕ ราคาสุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยา วุฒ ทัฬหุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายหนองเคียน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 735 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานวางป่าขุดต่อ+ขึ้นรูปคันทาง	52,734.03	1.3624	71,844.84	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	255,731.49	1.3624	348,408.58	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	21,420.60	1.3624	29,183.42	- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคากลาง			449,436.84	
รวมราคากลางทั้งสิ้น(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)				449,437.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....
(นายสมนึก สังข์แก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

เห็นชอบ.....
(นายดุสิต โต๊ะแอ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายหนองเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน โครงการบุกเบิกถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 735 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางป่าขุดต่อ+งานขึ้นรูปคันทาง						
	- งานวางป่าขุดต่อ-ขนาดหนัก	3,720.00	ม ²	5.41	20,125.20	20,125.20	-คำนวณต้นทุน
	- งานวางป่าขุดต่อ-ขนาดเบา	517.50	ม ²	1.70	879.75	879.75	-คำนวณต้นทุน
	- งานขึ้นรูปคันทาง	558.00	ม ³	8.12	4,530.96	4,530.96	-คำนวณต้นทุน
	- งานบดทับ	604.00	ม ³	45.03	27,198.12	27,198.12	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานวางป่าขุดต่อ+ขึ้นรูปคันทาง					52,734.03	
2	งานผิวจราจร						
	- งานผิวจราจร (หินคลุก)+เกรตเกลือบดทับ(แน่น)	441.00	ม ³	579.89	255,731.49	255,731.49	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					255,731.49	
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.128/2528						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	12.00	ท่อน	1,785.05	21,420.60	21,420.60	
	รวมงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.					21,420.60	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง