

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่-เขต ทต.บ้านส้อง (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๗,๖๓๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 - ๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 - ๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือน เมษายน ๒๕๖๒
 - ๖.๘ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยาวัธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายนาไหม-เขต ทต.บ้านส้อง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	รวมงานคันทาง	15,458.10	1.3624	21,060.11	Factor F	
2	รวมงานผิวจราจร	297,815.85	1.3624	405,744.31	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	51,992.78	1.3624	70,834.96	- ภาษี	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- พื้นที่ปกติ	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			497,639.38		
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)				497,639.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใหม่-โชด ทต.บ้านส้อง (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานวางป่าลั่นต้นไม้	-	ม ²	1.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	900.00	ม ²	10.74	9,666.00	9,666.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	386.14	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	15	ม ³	386.14	5,792.10	5,792.10	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					15,458.10	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	45.00	ม ³	373.03	16,786.35	16,786.35	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	135.00	ม ³	2,081.70	281,029.50	281,029.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					297,815.85	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล ๓๐๐ x ๓๐๐ มม. @ 0.20 ม.	900.00	ม ²	27.00	24,300.00	24,300.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	72.00	ม.	41.99	3,023.28	3,023.28	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	13.50	ม.	69.03	931.90	931.90	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	41.78	8,356.00	8,356.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					51,992.78	
				สำเนาถูกต้อง  (นายสุริยาวัธ ทัพพุน) ผู้อำนวยการกองช่าง			

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาใหม่-เขต ทด.บ้านลือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	15,799.65	1.3624	21,525.44	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	297,832.05	1.3624	405,766.38	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	52,397.69	1.3624	71,386.61	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			498,678.43	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				498,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสุริยา วุฒิตัพพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายสุริยา วุฒิตัพพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีประมาณการ

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไหม-เขต ทต.บ้านส้อง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ปริมาณงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง	4.50 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	ยาว	200.00 เมตร	หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า	900.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ประมาณการ	เมื่อ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561			
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			

[illegible]