

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำน้ำปากสาย หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๘,๕๘๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๘ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖.๙ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยาวัธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทำน้ำปากสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	9,461.17	1.3624	12,889.89	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	178,442.46	1.3624	243,110.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	30,799.36	1.3624	41,961.04	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			297,960.93	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				297,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายดุสิต ไต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าปากสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	200.00	ม ²	1.72	344.00	344.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	540.00	ม ²	10.84	5,853.60	5,853.60	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับระดับคันทาง(หินคลุกหนา 0.15 ม.)	-	ม ³	402.91	-	-	-คำนวณต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	8	ม ³	402.91	3,263.57	3,263.57	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง					9,461.17	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	27	ม ³	363.88	9,824.76	9,824.76	-คำนวณต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	81	ม ³	2,081.70	168,617.70	168,617.70	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					178,442.46	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	540.00	ม ²	27.00	14,580.00	14,580.00	-คำนวณต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	43.20	ม.	40.48	1,748.73	1,748.73	-คำนวณต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	7.80	ม.	80.41	627.19	627.19	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	43.58	-	-	
	- ไม้แบบ	54.00	ม ²	256.36	13,843.44	13,843.44	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					30,799.36	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัฏ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายท่อน้ำปากสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	9,021.95	1.3624	12,291.50	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	150,048.99	1.3624	204,426.74	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	30,727.15	1.3624	41,862.66	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			258,580.90	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			258,580.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัจ ทัพพูน)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต ไต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัจ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำน้ำปัสสาวะ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	200.00	ม ²	1.68	336.00	336.00	ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	540.00	ม ²	10.53	5,686.20	5,686.20	ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับคันทาง(หินคลุกหนา 0.15 ม.)	-	ม ³	370.34	-	-	ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	8	ม ³	370.34	2,999.75	2,999.75	ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					9,021.95	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	27	ม ³	163.34	4,410.18	4,410.18	ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	81	ม ³	1,798.01	145,638.81	145,638.81	ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					150,048.99	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิลเมท ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	540.00	ม ²	27.00	14,580.00	14,580.00	ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	43.20	ม.	40.76	1,760.83	1,760.83	ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	7.80	ม.	69.60	542.88	542.88	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	39.95	-	-	
	- ไม้แบบ	54.00	ม ²	256.36	13,843.44	13,843.44	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					30,727.15	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา วุฒ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง