

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากฉนวน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสว่างวีระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๖๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๒,๗๘๔ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ๕.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 - ๕.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 - ๕.๗ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยา วุฒิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนชวน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายปากฉนวน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F:	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	14,715.65	1.3624	20,048.60	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	277,626.80	1.3624	378,238.75	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	52,478.68	1.3624	71,496.95	- ภาษี 7%
4	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			472,784.30	
				472,784.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤกษ์ เขียนขาว)

ลงชื่อ.....

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากฉนวน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง		ม ²	1.72	-	-	-
	- งานถางป่าล้มต้นไม้		ม ²	10.84	8,672.00	8,672.00	-
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ม ²	402.91	-	-	-
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	402.91	6,043.65	6,043.65	-
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	15	ม ³			14,715.65	-
	รวมงานคันทาง						
2	งานผิวจราจร		ม ³	695.57	27,822.80	27,822.80	-
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	40.00	ม ³	2,081.70	249,804.00	249,804.00	-
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	120.00	ม ³			277,626.80	-
	รวมงานผิวจราจร						
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม		ม ²	27.00	21,600.00	21,600.00	-
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีลเมท คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	800.00	ม.	41.65	5,997.60	5,997.60	-
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	144.00	ม.	49.79	597.48	597.48	-
	- EXPANSION JOINT/เมตร	12.00	ม.	44.51	8,902.00	8,902.00	-
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	-
	- ไม้แบบ	60.00				52,478.68	-
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวิธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง