

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายความสะอาด-ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๕๕,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงาน
	โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๖๐,๐๗๓ บาท
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
๕.๑	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
๕.๒	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
๕.๓	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
๕.๔	ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมกราคม ๒๕๖๐
๕.๕	ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๕.๖	ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมกราคม ๒๕๖๐
๕.๗	ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
๖.๑	นายสุริยาวิทย์ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒	นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๖.๓	นายภุชณะ เขียนขาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายควนสะตอ-ทุ่งหลวง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 210.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	23,376.78	1.3624	31,848.52	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	454,877.64	1.3624	619,725.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	65,437.00	1.3624	89,151.36	- ภาษี 7%
4	งานตีเส้นจราจร	12,000.00	1.3624	16,348.80	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	งานป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			760,073.97	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)				760,073.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต ไต่แอ)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายความสะอาด-ทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ป.ร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,260.00	ม ²	13.66	17,211.60	17,211.60	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	391.44	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.25 ม.)	15.75	ม ³	391.44	6,165.18	6,165.18	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					23,376.78	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	63.00	ม ³	750.87	47,304.81	47,304.81	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	189.00	ม ³	2,156.47	407,572.83	407,572.83	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					454,877.64	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม. @ 0.20 ม.	1,260.00	ม ²	25.00	31,500.00	31,500.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	226.80	ม.	37.29	8,457.37	8,457.37	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	19	ม.	45.43	872.25	872.25	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	210.00	ม.	40.27	8,456.70	8,456.70	
	- ไม้แบบ	63.00	ม ²	256.36	16,150.68	16,150.68	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					65,437.00	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	48.00	ม ²	250.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมงานตีเส้นจราจร					12,000.00	ถ้าเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุทพิพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง