

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙๓๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๙๖,๑๐๗ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - ๕.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - ๕.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาจุฑ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 320.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	25,736.16	1.3624	35,062.94	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	522,851.20	1.3624	712,332.47	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	92,452.79	1.3624	125,957.68	- ภาษี 7%
4	งานตีเส้นจราจร	14,500.00	1.3624	19,754.80	
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			896,107.89	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(แปดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)				896,107	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

ร.ร. ปรับปรุงถนนสายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกรดรีดและบดอัดคันทางเดิม	1,600.00	ม ²	10.53	16,848.00	16,848.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	370.34	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	24	ม ³	370.34	8,888.16	8,888.16	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					25,736.16	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	80.00	ม ³	290.54	23,243.20	23,243.20	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	240.00	ม ³	2,081.70	499,608.00	499,608.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					522,851.20	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล 4 มม.@ 0.20 ม.	1,600.00	ม ²	27.00	43,200.00	43,200.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	288.00	ม.	40.31	11,609.28	11,609.28	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	27.00	ม.	48.45	1,308.15	1,308.15	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	320.00	ม.	36.64	11,724.80	11,724.80	
	- ไม้แบบ	96.00	ม ²	256.36	24,610.56	24,610.56	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					92,452.79	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- งานตีเส้นจราจร	58.00	ม ³	250.00	14,500.00	14,500.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานตีเส้นจราจร					14,500.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 320.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	25,841.44	1.3624	35,206.37	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	559,677.60	1.3624	762,504.76	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	87,494.92	1.3624	119,203.07	- ภาษี 7%
4	งานตีเส้นจราจร	14,500.00	1.3624	19,754.80	
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			939,669.00	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				939,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสุริยา ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายสุริยา ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนสายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.65	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,600.00	ม ²	10.33	16,528.00	16,528.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	388.06	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	24	ม ³	388.06	9,313.44	9,313.44	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					25,841.44	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	80.00	ม ³	750.87	60,069.60	60,069.60	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	240.00	ม ³	2,081.70	499,608.00	499,608.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					559,677.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล 4 มม.@ 0.20 ม.	1,600.00	ม ²	24.50	39,200.00	39,200.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	288.00	ม.	37.27	10,733.76	10,733.76	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	27.00	ม.	45.40	1,225.80	1,225.80	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	320.00	ม.	36.64	11,724.80	11,724.80	
	- ไม้แบบ	96.00	ม ²	256.36	24,610.56	24,610.56	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					87,494.92	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- งานตีเส้นจราจร	58.00	ม ³	250.00	14,500.00	14,500.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานตีเส้นจราจร					14,500.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง