

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ๔๐๐๙ (กม.ที่ ๗๐+๓๒๐)-บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๔๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๕-๑ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๕-๒ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙๔,๓๘๑ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง

๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง

๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน

๖.๑ นายสุริยาวิทย์ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ในงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายแยก 4009 (กม.ที่ 70+320)-บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	27,325.35	1.3624	37,228.05	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	629,637.30	1.3624	857,817.85	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	91,601.88	1.3624	124,798.40	- ภาษี 7%
4	งานตีเส้นจราจร	15,000.00	1.3624	20,436.00	
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,043,280.30	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				1,043,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสุริยา รุท ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายสุริยา รุท ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก 4009 (กม.ที่ 70+320)-บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

6.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

1,800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.65	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,800.00	ม ²	10.33	18,594.00	18,594.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	388.06	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	23	ม ³	388.06	8,731.35	8,731.35	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					27,325.35	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	90.00	ม ³	750.87	67,578.30	67,578.30	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	270.00	ม ³	2,081.70	562,059.00	562,059.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					629,637.30	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	1,800.00	ม ²	24.50	44,100.00	44,100.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	324.00	ม.	37.27	12,075.48	12,075.48	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	30.00	ม.	45.40	1,362.00	1,362.00	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	300.00	ม.	36.64	10,992.00	10,992.00	
	- ไม้แบบ	90.00	ม ²	256.36	23,072.40	23,072.40	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					91,601.88	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- งานตีเส้นจราจร	60.00	ม ³	250.00	15,000.00	15,000.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานตีเส้นจราจร					15,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวิธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายแยก 4009 (กม.ที่ 70+320)-บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	27,286.65	1.3624	37,175.33	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	588,207.60	1.3624	801,374.03	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	97,178.34	1.3624	132,395.77	- ภาษี 7%
4	งานตีเส้นจราจร	15,000.00	1.3624	20,436.00	
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			994,381.13	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)				994,381	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต ไต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก 4009 (กม.ที่ 70+320)-บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี/1
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

6.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

1,800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-
	- งานปรับเกรดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	1,800.00	ม ²	10.53	18,954.00	18,954.00	-
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	370.34	-	-	-
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	23	ม ³	370.34	8,332.65	8,332.65	-
	รวมงานคันทาง					27,286.65	-
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	90.00	ม ³	290.54	26,148.60	26,148.60	-
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	270.00	ม ³	2,081.70	562,059.00	562,059.00	-
	รวมงานผิวจราจร					588,207.60	-
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	1,800.00	ม ²	27.00	48,600.00	48,600.00	-
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	324.00	ม.	40.31	13,060.44	13,060.44	-
	- EXPANSION JOINT/เมตร	30.00	ม.	48.45	1,453.50	1,453.50	-
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	300.00	ม.	36.64	10,992.00	10,992.00	-
	- ไม้แบบ	90.00	ม ²	256.36	23,072.40	23,072.40	-
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					97,178.34	-
4	งานตีเส้นจราจร						
	- งานตีเส้นจราจร	60.00	ม ³	250.00	15,000.00	15,000.00	-
	รวมงานตีเส้นจราจร					15,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง