

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประจำปี ๒๕๕๙)
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำได้ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ครบชุด.....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง...๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๒,๖๐๐ บาท.....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง...งานอาคาร.....
- ๕.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างอาคาร.....
- ๕.๒...ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....
- ๕.๓...ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
- ๖.๑...นายสุริยา วุธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
- ๖.๒...นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....
- ๖.๓...นายกฤษณะ เขียนخاب ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ในงานก่อสร้าง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ทต.ทุ่งหลวง และรายการฯ

แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน รายการ รวมเป็น ๐ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค	๑๖๓,๒๐๐	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๙,๔๐๐.๐๐	
	- สุดท้าย -		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๒๑๒,๖๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๒๑๒,๖๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (.....สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบถ้วน.....)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

(นายสมนึก สังข์แก้ว) ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขื่อนขาม)

(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๐

ทต.ทุ่งหลวง และรายการฯ

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน รายการ รวมเป็น ๐ แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๖,๒๐๐	๑,๐๗๐๐	๔๗,๒๗๐	
๒.๒	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๐	๑,๐๗๐๐	๐	
๒.๓	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๐	๑,๐๗๐๐	๐	
๒.๔	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๐	๑,๐๗๐๐	๐	
	รวมเป็นเงิน	๔๖,๒๐๐	๑,๐๗๐๐	๔๗,๒๗๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๔๗,๒๗๐	
	(ตัวอักษร) (.....สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....)				

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

งานก่อสร้าง.....บ่อน้ำบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๔๕ เมตร

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	8 ท่อน	2,078.00	16,624.00	-	-	16,624.00	
2	ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	2 ท่อน	2,158.00	4,316.00	-	-	4,316.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	1 ท่อน	2,078.00	2,078.00	-	-	2,078.00	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	0.85 ลบ.ม.	3,600.00	3,060.00	500.00	425.00	3,485.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	4 กระสอบ	1,050.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	450 ลิตร	25.79	11,605.50	-	-	11,605.50	
7	ค่าแรงเจาะบ่อน้ำบาดาล	45 ม.	-	-	1,450.00	65,250.00	65,250.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	1 รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
10	ทรายบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	0.40 ลบ.ม.	1,850.47	740.19	306.00	122.40	862.59	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	475.00	243.00	-	-	243.00	
12	สกรูเกลียวป้อย dia 1.5 ฟุต	1 กล่อง	200.00	200.00	-	-	200.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	1,850.47	178.04	498.00	47.91	225.95	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ หุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	0.85 ลบ.ม.	1,000.00	850.00	498.00	47.91	850.00	
	รวมเงิน			44,094.72		80,845.31	124,940.04	
	คิดเป็นเงินค่างาน						124,900.00	

นายสุริยา ทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

งานก่อสร้าง..... จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 45 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
				26,500.00		0.00	26,500.00	
				26,500.00		0.00	26,500.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1 ตู้	9,600.00	9,600.00	500.00	500.00	10,100.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ฟุต ปลายเรียบ dia 1-1/2"	8 ท่อน	95.79	766.32	68.00	544.00	1,310.32	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	50 ม.	60.00	3,000.00	10.00	500.00	3,500.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	3,000.00	3,000.00	สำเนาถูกต้อง		3,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			16,366.32	(นายสุริยา รุท ทัพพ		3,344.00	19,710.32
	รวมเงิน (1+2+3+4+5)			42,866.32	ผู้อำนวยการกองช่าง		3,344.00	46,210.32
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						46,200.00	