

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทานเพชร-บ้านปากปลัด
หมู่ที่ ๕,๖,๑๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Matching Fund)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๕๗๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๑๔,๗๒๔ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราควัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 - ๕.๕ ราควัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๖ ราควัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยา วุฒิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง สายบ้านทานเพชร-บ้านปากลัด หมู่ที่ 5,6,13

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 4.000 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง แคลปซีล กว้าง 6.00-9.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง แคลปซีล กว้าง 0.50-1.50 เมตร
ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม. ผิวทางกว้าง 6.00-9.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	889,404.00	1.3624	1,211,724.01	Factor F
2	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,214,724.01	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,214,724.00	
	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษม เขียนขาว)

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สฎ.ถ 20-007

ชื่อสายทาง

สายบ้านหวนเพชร-บ้านปากปลัด

หมู่ที่ 5,6,13

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	6,480.00	ตร.ม.	-	13.53	13.53	87,674.40	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.00ม	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (ทลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	6,480.00	ตร.ม.	20.94	6.63	27.57	178,653.60	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	4,800.00	ตร.ม.	105.93	14.19	120.12	576,576.00	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	186.00	ตร.ม.	250.00	-	250.00	46,500.00	10 ชม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แท่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	
	รวม						889,404.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา หัตถพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง