

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายห้วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๙๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๙๑,๖๓๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๖.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๖.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๖.๗ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นายสุริยาวิธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 237.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยปลีกล้วย-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	19,553.27	1.3624	26,639.37	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	396,625.42	1.3624	540,362.47	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	65,576.05	1.3624	89,340.81	- ภาษี 7%
4	รวมงานตีเส้นจราจร	13,750.00	1.3624	18,733.00	
5	รวมงานท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3	12,151.86	1.3624	16,555.69	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			691,631.34	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)				691,631.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายตุลิต โต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนสายช่วยปลักหมู-เขต ทต.เวียงสระ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปว.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 237.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,185.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคำนวณ		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.67	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,185.00	ม ²	10.43	12,359.55	12,359.55	-ค่างานต้นทุน
	- งานคืนปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	404.71	-	-	-ค่างานต้นทุน
	งานไหลทาง(หินคลุก ข้างละ 0.25 ม.)	18	ม ³	404.71	7,193.72	7,193.72	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					19,553.27	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	59.25	ม ³	449.00	26,603.25	26,603.25	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	177.75	ม ³	2,081.70	370,022.17	370,022.17	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					396,625.42	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท ๓ก. 4 มม. @ 0.20 ม.	1,185.00	ม ²	27.00	31,995.00	31,995.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	94.80	ม.	41.77	3,959.79	3,959.79	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	18.70	ม.	71.94	1,345.27	1,345.27	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	237.00	ม.	42.40	10,048.80	10,048.80	
	- ไม้แบบ	71.10	ม ²	256.36	18,227.19	18,227.19	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					65,576.05	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- งานตีเส้นจราจร	55.00	ม ³	250.00	13,750.00	13,750.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานตีเส้นจราจร					13,750.00	
5	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3มอก. 128/2528						
	- ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	7	ท่อ	464.95	3,254.65	3,254.65	
	- ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	7	ท่อ	1,271.03	8,897.21	8,897.21	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3					12,151.86	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง