

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนสะตอ-ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประจำปี ๒๕๖๐)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๒๔๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๖๑,๗๗๕ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรี-
ธรรมราช เดือนมกราคม ๒๕๖๐
 - ๕.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 - ๕.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมกราคม ๒๕๖๐
 - ๕.๗ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาวัฏ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายควนสะตอ-ทุ่งหลวง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 320.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	110,778.24	1.3624	150,924.27	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	693,146.88	1.3624	944,343.30	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	99,856.31	1.3624	136,044.23	- ภาษี 7%
4	รวมงานตีเส้นจราจร	20,158.20	1.3624	27,463.53	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,261,775.33	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				1,261,775.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายควนสะอาด-ทุ่งหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจร กว้าง

6.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

1,920.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,920.00	ม ²	13.66	26,227.20	26,227.20	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับคันทาง(หินคลุกหนา 0.10 ม.)	192.00	ม ³	391.44	75,156.48	75,156.48	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.25 ม.)	24.00	ม ³	391.44	9,394.56	9,394.56	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					110,778.24	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	96.00	ม ³	750.87	72,083.52	72,083.52	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	288.00	ม ³	2,156.47	621,063.36	621,063.36	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					693,146.88	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม			(นายสุริยาพร ทัพพน)			
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม. @ 0.20 ม.	1,920.00	ม ²	25.00	48,000.00	48,000.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	346	ม.	37.29	12,887.42	12,887.42	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	32	ม.	45.43	1,471.93	1,471.93	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	320.00	ม.	40.27	12,886.40	12,886.40	
	- ไม้แบบ	96.00	ม ²	256.36	24,610.56	24,610.56	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					99,856.31	
4	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	74.66	ม ²	270.00	20,158.20	20,158.20	
	รวมงานตีเส้นจราจร					20,158.20	
5	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	684.51	-	-	
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	-	ท่อน	1,663.77	-	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	