

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนสายท่าทรายทอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งหลวง.....
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๐๗,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร.....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๘,๗๘๕ บาท.....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง.....
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา.....
 - ๕.๒ ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร.....
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง.....
 - ๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙.....
 - ๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายท่าทรายทอง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	11,960.36	1.3347	15,963.49	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	243,684.44	1.3347	325,245.62	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	40,890.07	1.3347	54,575.97	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3347	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			398,785.08	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)				398,785.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤกษ์ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทรายทอง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	300.00	ม ²	1.64	492.00	492.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	675.00	ม ²	10.23	6,905.25	6,905.25	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	687.21	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก)	11.25	ม ³	405.61	4,563.11	4,563.11	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					11,960.36	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	33.75	ม ³	750.87	25,341.86	25,341.86	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	101.25	ม ³	2,156.47	218,342.58	218,342.58	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					243,684.44	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนีล 4 มม. @ 0.20 ม.	675.00	ม ²	27.00	18,225.00	18,225.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	112.50	ม.	38.45	4,325.62	4,325.62	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	22.50	ม.	46.60	1,048.50	1,048.50	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	150.00	ม.	34.72	5,208.00	5,208.00	
	- ไม้แบบ	45.00	ม ²	268.51	12,082.95	12,082.95	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					40,890.07	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96	-	-	
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 * 1.00 ม.	-	ท่อน	867.98	-	-	1 จุด
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	