

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง...๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๒,๗๙๔ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง...งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา...ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง...ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรี-
ธรรมราช เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และราคาสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 - ๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาภรณ์ ทัพพน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 25560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	14,450.96	1.3624	19,687.98	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	288,811.20	1.3624	393,476.37	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	48,906.36	1.3624	66,630.02	- ภาษี 7%
4	งานป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			482,794.37	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				482,794.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ม ²	13.66	10,928.00	10,928.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	391.44	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	9.00	ม ³	391.44	3,522.96	3,522.96	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					14,450.96	
2	งานผิวจราจร						
	- งานขึ้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	40.00	ม ³	750.87	30,034.80	30,034.80	-ค่างานต้นทุน
	- งานขึ้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	120.00	ม ³	2,156.47	258,776.40	258,776.40	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					288,811.20	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	800.00	ม ²	25.00	20,000.00	20,000.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	144.00	ม.	34.43	4,957.92	4,957.92	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	12	ม.	42.57	510.84	510.84	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	40.28	8,056.00	8,056.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					48,906.36	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น3มอก. 128/2528	-					
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	684.51	-	-	
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	-	ท่อน	1,663.77	-	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	