

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete สายบ้านหัวควน-บ้าน
เวียงสระ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete สายบ้านหัวควน -
บ้านเวียงสระ หมู่ที่ ๑,๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๘๐ เมตร ผิวจราจร หนา ๐.๐๕
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

- ๕.๑
๕.๒
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร๔) (แบบ ปร ๕) งานก่อสร้างทาง.....
๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสุริยา ทัพพูน
๖.๒ นายวิรัตน์ คำแหง
๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รหัสสายทาง สฎ.ถ20-002 ชื่อสายทาง บ้านหัวควน-บ้านเวียงสระ
 สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 3.230 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 -0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 0.980 กม. ผิวทางกว้าง 6.000 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+980

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,868,869.80	1.3574	2,536,803.87	Factor F
2	ป้ายชั่วคราว			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายถาวร			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,539,803.87	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,539,800.00	
	(สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.980 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,591,632.65 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัช ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัช ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินนท คำแหง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สฎ.ถ20-002

ชื่อสายทาง

บ้านหัวควน-บ้านเวียงสระ

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 0.980 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.0	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	5,880	ตร.ม.	4.90	6.21	11.11	65,326.80	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	5,880	ตร.ม.	285.67	10.93	296.60	1,744,008.00	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานดีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	220.50	ตร.ม.	258.00	12.00	270.00	59,535.00	10 ซม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แห่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,868,869.80	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุทพิพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง