

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านวังใหญ่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร๔) (แบบ ปร ๕) งานก่อสร้างอาคาร.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุริยาวัธ ทัพพุน
 - ๖.๒ นายวชิรนนท์ คำแหง
 - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๔๑๒๐๐๓, ๑๒๑๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๕, ๖๑๑๑๐๐๖, ๗๑๑๑๐๐๗,

๘๒๑๑๐๐๑, ๙๙๑๑๐๐๒, ทด.ทล.ป.-๐๓/๒๕๕๘, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็น ๓๓ แผ่น

๐

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานสาธารณูปโภค และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒,๕๙๑,๕๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๔๘,๕๐๐	ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน
๓	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๗๓๙,๙๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๗๓๙,๐๐๐	
(ตัวอักษร) (..... สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่..... ๔๒๑๐๐๓, ๑๒๑๑๑๐, ๒๑๑๑๑๐, ๓๑๑๑๑๐, ๔๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๑๐, ๖๑๑๑๑๐, ๗๑๑๑๑๐,
 ๘๒๑๑๑๐, ๙๔๑๑๑๐, ทด.พล.ป.-๐๓/๒๕๕๘, รายการรายละเอียดฯ
 เจ้าของโครงการ.... เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็น ๒๕ แผ่น
 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
๑.๑	โรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๓	๑๐๖,๐๐๐	๑.๒๗๐๐	๑๓๔,๖๒๐	
๑.๒	รางระบายน้ำ ความยาว ๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๑๑๐, ๙๑๑๑๑๕	๖,๘๐๐	๑.๒๗๐๐	๘,๖๓๖	
๑.๓	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๑๑๑	๕,๐๐๐	๑.๒๗๐๐	๖,๓๕๐	
๑.๔	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๔๑๑๑๒	๖,๕๐๐	๑.๒๗๐๐	๘,๒๕๕	
๑.๕	รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๘๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๑๑๑, ๙๑๑๑๑๕	๓๖,๑๐๐	๑.๒๗๐๐	๔๕,๘๔๗	
๑.๖	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๑๕	๙๕,๔๐๐	๑.๒๗๐๐	๑๒๑,๑๕๘	
๑.๗	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๑๗	๕,๕๐๐	๑.๒๗๐๐	๖,๙๙๕	
๑.๘	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๑๖	๕๔,๕๐๐	๑.๒๗๐๐	๖๙,๒๑๕	
๑.๙	บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึก ๖๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๐๗	๐	๑.๒๗๐๐	๐	
๑.๑๐	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด	๑๖,๐๐๐	๑.๒๗๐๐	๒๐,๓๒๐	
๑.๑๑	งานดิน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๙๑๑๑๑๕	๔,๐๐๐	๑.๒๗๐๐	๕,๐๘๐	
๑.๑๒	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๑๘,๘๐๐	๑.๒๗๐๐	๒๓,๘๗๖	
๑.๑๓	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๑๐	๒๕๕,๑๐๐	๑.๒๗๐๐	๓๒๔,๐๕๗	
๑.๑๔	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐	๔๔๒,๕๐๐	๑.๒๗๐๐	๖๒๕,๔๗๕	
๑.๑๕	ท่อถึงสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐	๖๕๕,๗๐๐	๑.๒๗๐๐	๘๓๒,๗๓๕	
๑.๑๖	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๒๐ เมตร แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๕๘-๐๒	๓,๐๐๐	๑.๒๗๐๐	๓,๘๑๐	
๑.๑๗	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๒,๓๐๐ เมตร แบบเลขที่ ทด.พล.ป.-๐๓/๒๕๕๘	๒๗๕,๗๐๐	๑.๒๗๐๐	๓๕๐,๑๓๕	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๒,๐๔๐,๖๐๐	๑.๒๗๐๐	๒,๕๙๑,๕๖๒	
	รวมค่าก่อสร้าง			๒,๕๙๑,๕๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... สอนล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง
 โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุริยา ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชินนท คำแหง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 (นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 (นายสมศักดิ์ นิลแก้ว)

(นายสุริยา ทัพพุน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๔๒๒๐๐๓, ๑๒๑๑๑๑๐, ๒๑๑๑๑๑๐, ๓๑๑๑๑๑๐, ๔๑๑๑๑๑๑, ๕๑๑๑๑๑๕, ๕๑๑๑๑๑๖, ๕๑๑๑๑๑๗,

๕๒๑๑๑๑๑, ๕๔๑๑๑๑๒, ทด.ทล.ป.-๐๓/๒๕๕๘, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของอาคาร.. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+ (๓)
๑	โรงสูบน้ำ	๑๐,๗๗๐		๖,๕๖๐	๑,๕๒๐	๐	๘,๐๘๐
๒	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๒,๑๑๖		๗,๘๓๐	๑,๗๑๐	๐	๙,๕๔๐
๓	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๗๖,๗๓๓		๔๙,๕๕๐	๑๐,๘๓๐	๐	๖๐,๓๘๐
๔	ห้องถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๖๕๖		๗๒,๓๒๐	๑๒,๔๘๐	๐	๘๔,๘๐๐
	เป็นเงิน	๒๐๗,๓๑๕					
ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน			หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม ส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้			

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคา ต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/ เมตร (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+ (๓)	ตอกเข็ม ยาว/ต้น (ม.)	รวมความ ยาวเข็มที่ ไม่ได้ตอก (ม.)
๑	โรงสูบน้ำ	๑๐,๗๗๐	๒๒๔	๑๔๕	๓๒	๐	๑๗๗	๐	๔๘
๒	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๒,๑๑๖	๒๒๔	๑๔๕	๓๒	๐	๑๗๗	๐	๕๔
๓	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๗๖,๗๓๓	๒๒๔	๑๔๕	๓๒	๐	๑๗๗	๐	๓๔๒
๔	ห้องถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๖๕๖	๖๗๓	๔๕๒	๗๘	๐	๕๓๐	๐	๑๖๐
	เป็นเงิน	๒๐๗,๓๑๕							
ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน								

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้า แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๐	
	เป็นเงิน	๐	
ตัวหนังสือ	ศูนย์บาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมก ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมก

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน) (นายวิชรัตน์ คำแหง) (นายชาญวิทย์ สมจิตร)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

1

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			50,987.09		16,925.90	67,912.99	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		1,459.00	1,549.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	555.00	3,330.00			3,330.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	168.00	168.00	90.00	90.00	258.00	มอก.
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	11. เสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน/ตัน	8 ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
11.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	8 ต้น	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	
	รวมเงิน			78,956.09		27,108.90	106,064.99	
	คิดเป็นเงินค่างาน						106,000.00	

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559**

งานก่อสร้าง **โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม)** รายการเลขที่ **1**

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **412008**

เจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลทุ่งหลวง** เมื่อวันที่ **1** ตุลาคม 2558

0

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	4.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.50 ลบ.ม.	651.87	977.81	91.00	136.50	1,114.31	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่า	23 ตร.ม.	467.29	10,747.67	133.00	3,059.00	13,806.67	
2.2	ตะปู	6 กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,747.66	349.53	398.00	79.60	429.13	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.00 ลบ.ม.	1,850.47	7,401.88	498.00	1,992.00	9,393.88	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	17.35	468.45	3.40	91.80	560.25	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	280 กก.	16.19	4,533.20	3.40	952.00	5,485.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	18.73	2,022.84	3.40	367.20	2,390.04	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	19.27	1,002.04	3.40	176.80	1,178.84	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	26.64	159.84	-	-	159.84	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,130.00	2,260.00	}	3,045.00	2,260.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	308.41	2,158.87			2,158.87	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	555.00	3,885.00			6,930.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	405.00	1,620.00			1,620.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 ท่อน	45.00	360.00			360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5	62 แผ่น	53.27	3,302.74	11.00	682.00	3,984.74	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	104.00	1,352.00	} สำเนาถูกต้อง (นายสุริยา วุฒิพัฒน์) ผู้อำนวยการกองช่าง		1,352.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	4.67	289.54			289.54	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	225.00	4,950.00	89.00	1,958.00	6,908.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกลูกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	206.00	391.40	60.00	114.00	505.40	
	7. งานตกแต่งภายนอก							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	82.00	3,772.00	6,302.00	
	รวมยอดยกไป			50,987.09		16,925.90	67,912.99	

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

รายการเลขที่

2

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911001

,911005

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	วางระบายน้ำ	8 ม.	495.94	3,967.49	359.58	2,876.64	6,844.13	
	รวมเงิน			3,967.49		2,876.64	6,844.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน			3,900.00		2,800.00	6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

บัญชีการประปา

รายการเลขที่

3

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,850.47	1,110.28	346.00	207.60	1,317.88	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,074.42	1,074.42	}	500	1,074.42	มอก.
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น็อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ตัว	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
8	ตัวอักษร สติกเกอร์	1 ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมเงิน			3,692.70		1,321.10	5,013.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน			3,600.00		1,300.00	5,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประมาณราคาก่อสร้าง บำบัดน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.

รายการเลขที่

4

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}		2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	405.00	405.00		1,660.00	2,065.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สอลอง 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	38.00	114.00	249.00	
	รวมเงิน			4,754.00		1,774.00	6,528.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			4,700.00		1,700.00	6,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัฏ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

รายการเลขที่

๕

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001,

911005

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	651.87	32.59	91.00	4.55	37.14	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,747.66	92.63	398.00	21.09	113.72	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,850.47	582.90	498.00	156.87	739.77	
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	20.00	952.20	3.40	161.87	1,114.07	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	26.64	18.65	-	-	18.65	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1-1/2"	3 ท่อน	509.35	1,528.05			1,528.05	มอก.
1.8	ลวดคาบข้อเหล็กขมบนเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตเกล็ดคานประคูด dia. 1-1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		800.00	1,370.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	467.29	532.71	133.00	151.62	684.33	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			5,814.70		1,758.01	7,572.71	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

รายการเลขที่

๕

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001,

911005

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			5,814.70		1,758.01	7,572.71	
	รวมเงิน (1)			5,814.00		1,758.00	7,572.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	บุคดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	16.30	91.00	2.28	18.57	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,747.66	52.43	398.00	11.94	64.37	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,850.47	259.07	498.00	69.72	328.79	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	20.00	598.20	3.40	101.69	699.89	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	26.64	10.66	-	-	10.66	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	467.29	266.36	133.00	75.81	342.17	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,341.00		454.00	1,796.00	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,341.00	5,364.00	454.00	1,816.00	7,180.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,178.00		3,574.00	14,752.00	14,700.00
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป							

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

รายการเลขที่

๕

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001, 911005

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา							
	3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	1,850.47	194.30	498.00	52.29	246.59	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,748.00		807.00	5,555.00	ราคา/20 ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			237.40		40.35	277.75	ราคา/ ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77 ม.	237.40	18,279.80	40.35	3,106.95	21,386.75	21,300.00
	รวมเงิน 1+2+3			29,457.80		6,680.95	36,138.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน						36,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

การประสานต่อระหว่างระบบ

รายการเลขที่

6

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911005

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง


0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5 ท่อน	1,722.55	8,612.75	150.00	750.00	9,362.75	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,509.80	7,529.40	192.00	576.00	8,105.40	มอก.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ท่อน	269.31	269.31	60.00	60.00	329.31	มอก.
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	40.00	40.00	84.58	
5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1 ตัว	382.00	382.00			382.00	
6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.00	432.00			432.00	
7	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	
9	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1 ตัว	10.44	10.44			10.44	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	มอก.
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	มอก.
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	มอก.
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	มอก.
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	460.00	920.00			920.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00		12,800.00	13,058.00	
16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 4"	10 ตัว	420.00	4,200.00			4,200.00	มอก.
17	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	14 ตัว	360.00	5,040.00			5,040.00	มอก.
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,516.00	8,516.00			8,516.00	มอก.
19	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	21,256.00	21,256.00			21,256.00	มอก.
20	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	320.00	320.00			320.00	
21	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	4.00	4.00			4.00	
22	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	30.00	540.00			540.00	
23	ประเก็นยาง dia 4"	10 แผ่น	35.00	350.00			350.00	
24	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	23.00	3,312.00			3,312.00	
25	ทำเกลียว	15 ชุด	-	-	10.00	150.00	150.00	
26	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			81,035.22		14,376.00	95,411.22	
	คิดเป็นเงินค่างาน						95,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559		
งานก่อสร้าง	การประปาที่ปากบ่อบาดาล	รายการเลขที่	7
สถานที่ก่อสร้าง.....	บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	911007
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558	
0			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,722.55	292.83	}	650.00	292.83	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0.17 ท่อน	1,074.42	182.65			182.65	มอก.
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	216.00	216.00			216.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.00	160.00			160.00	
5	นิปป์เหล็กอบสังกะสี dia 2"	3 ตัว	32.00	96.00			96.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2 ตัว	95.00	190.00			840.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1 อัน	360.00	360.00			360.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1 อัน	300.00	300.00			300.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1 ชุด	640.00	640.00			640.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1 ชุด	1,048.00	1,048.00			1,048.00	
11	เทพื้นเกลียว	1 ม้วน	12.00	12.00	}	10.00	12.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	30.00	30.00			30.00	
13	น๊อตยึดหน้างาน	4 ตัว	23.00	92.00			92.00	
14	ทำเกลียว	9 จุด	-	-			90.00	
15	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
รวมเงิน				4,819.48		740.00	5,559.48	
คิดเป็นเงินทำงาน							5,500.00	

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

รายการเลขที่

8

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,722.55	1,722.55			1,722.55	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	1 ท่อน	1,074.42	1,074.42			1,074.42	มอก.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	2 ท่อน	269.31	538.62			538.62	มอก.
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58			44.58	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	22.00	88.00			88.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	2 ตัว	18.00	36.00			36.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	มอก.
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,550.00	1,550.00			1,550.00	มอก.
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	มอก.
11	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00		9,000.00	11,880.00	มอก.
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	350.00	700.00			700.00	มอก.
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 องศา dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
16	ข้อยอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 1/2"	11 ตัว	10.00	110.00			110.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00			32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,836.00	13,672.00			13,672.00	มอก.
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	มอก.
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มวัดรัศมีท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
รวมยอดยกไป				45,114.17		9,000.00	54,114.17	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุทพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8
สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	911006
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		
0		เมื่อวันที่ 1 ๗ ค.ค.ม 2558	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
28	รวมยอดยกมา	40 จุด		45,114.17		9,000.00	54,114.17	
	ทำเกลียว		-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			45,114.17		9,400.00	54,514.17	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ทัพพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

รายการเลขที่

10

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

งานดิน

รายการเลขที่

11

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานดินถม							
1.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	400 ตร.ม.	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00	
1.2	ดินค้ำบริเวณที่ตั้งระบบประปา	0 ลบ.ม.	28.95	0.00	5.81	0.00	0.00	
1.3	ดินถมบริเวณที่ตั้งระบบประปา สูง 0.00 ม. จากระดับดินเดิม	0 ลบ.ม.	150.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		4,000.00	4,000.00	
	คิดเป็นเงิน						4,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่

12

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสว่างวีระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] ปีกเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...1...ต้น	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายเคเบิลดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	40 ม.	63.50	2,540.00	10.00	400.00	2,940.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 รายการ	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	480.00	480.00	50.00	50.00	530.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
6	สวิตช์กลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4"	25 ท่อน	50.00	1,250.00	10.00	250.00	1,500.00	100.00
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 50 มม. PN.6.3	0 ม.	37.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
9	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบถูกด้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์กลอย	100 ม.	15.00	1,500.00	2.00	200.00	1,700.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	50 ม.	22.00	1,100.00	5.00	250.00	1,350.00	
12	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	744.50	744.50	-	-	744.50	
	รวมเงิน			15,634.50		3,250.00	18,884.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน			15,600.00		3,200.00	18,800.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

13

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1211010

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16 ลบ.ม.	-	-	125.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	651.87	1,955.61	91.00	273.00	2,228.61	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	86 ตร.ม.	467.29	40,186.94	133.00	11,438.00	51,624.94	
2.2	ตะปู	22 กก.	37.38	822.36	-	-	822.36	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5 ลบ.ม.	1,747.66	2,621.49	398.00	597.00	3,218.49	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม)	5 ลบ.ม.	1,850.47	9,252.35	498.00	2,490.00	11,742.35	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม)	4 ลบ.ม.	1,901.87	7,607.48	498.00	1,992.00	9,599.48	
3.4	น้ำยากันซึม	15 ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	114 กก.	16.19	1,845.66	3.40	387.60	2,233.26	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510 กก.	18.73	9,552.30	3.40	1,734.00	11,286.30	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440 กก.	19.27	8,478.80	1,496.00	1,496.00	9,974.80	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	26.64	852.48	-	-	852.48	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	4,051.87	1,215.56	276.00	82.80	1,298.36	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,509.80	2,509.80	192.00	192.00	2,701.80	มอก.
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,722.55	1,722.55	150.00	150.00	1,872.55	มอก.
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	0.2 ท่อน	269.31	53.86	60.00	12.00	65.86	มอก.
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลาทูเรียบ dia 1"	3 ท่อน	58.88	176.64	68.00	204.00	380.64	
5.6	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00	
5.7	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.00	1,528.00			1,528.00	
5.8	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	216.00	1,512.00			1,512.00	
5.9	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	1 ตัว	15.89	15.89			15.89	
5.10	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	มอก.
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	14.36	258.48			258.48	
	รวมยอดยกไป			98,654.25		23,048.40	121,702.65	

จำนวนถูกต้อง
(นายสุริยา วรทัพน) 1,215.56
ผู้อำนวยการกองช่าง 2,509.80

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

13

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1211010

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			98,654.25		23,048.40	121,702.65	
5.12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	18 ตัว	39.15	704.70			704.70	
5.14	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	9.28	9.28			9.28	
5.15	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00		8,500.00	8,690.00	
5.16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	มอก.
5.17	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4"	1 ชุด	830.00	830.00			830.00	
5.18	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 อัน	700.00	1,400.00			1,400.00	มอก.
5.19	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 อัน	425.00	2,550.00			2,550.00	มอก.
5.20	ประเก็นยาง dia 3"	2 ตัว	30.00	60.00			60.00	
5.21	ประเก็นยาง dia 4"	8 ตัว	35.00	280.00			280.00	
5.22	ประเก็นยาง dia 6"	2 ตัว	50.00	100.00			100.00	
5.23	น็อตยึดหน้างาน	88 ตัว	30.00	2,640.00			2,640.00	
5.24	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	8,516.00	17,032.00			17,032.00	มอก.
5.25	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,300.00	13,300.00			13,300.00	มอก.
5.26	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	มอก.
	6. งานติดตั้งฉาบปูน							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25 ตร.ม.	55.00	1,375.00	82.00	2,050.00	3,425.00	
	7. งานอื่นๆ							
7.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.43	1 แผ่น	210.00	210.00	-	-	210.00	
7.3	กรวดกรอง dia 1/16" - 2-1/4"	1 ลบ.ม.	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	3,200.00	7,040.00	500.00	1,100.00	8,140.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	45.00	450.00	38.00	380.00	830.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	รวมยอดยกไป			168,745.23		37,838.40	206,583.63	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ หัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

13

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1211010

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			168,745.23		37,838.40	206,583.63	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	เหล็ก [] 1-1/2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	2,840.00	5,680.00			5,680.00	
9.2	เหล็กฉาก 1-1/2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5 เส้น	370.00	1,850.00			1,850.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,280.00	15,840.00		6,200.00	22,040.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม.	5 เส้น	715.00	3,575.00			3,575.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6 ม.	5 เส้น	1,590.00	7,950.00			7,950.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	310.00	310.00			310.00	
	<u>10. เสาค้ำ</u>							
10.1	เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 6.0 ตัน/ตัน	9 ตัน	870.00	7,830.00	190.00	1,710.00	9,540.00	
9.2	สกรูหัวเสาค้ำ คอ.	9 ตัน	0.00	0.00	180.00	1,620.00	1,620.00	
	รวมเงิน			211,780.23		47,368.40	259,148.63	
	คิดเป็นเงินค่างาน						259,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาจ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559		
งานก่อสร้าง	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	๑๔
สถานที่ก่อสร้าง.....	บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 2111100
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		
0			
		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-	-	125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	651.87	3,259.35	91.00	455.00	3,714.35	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	467.29	94,392.58	133.00	26,866.00	121,258.58	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	37.38	1,682.10	-	-	1,682.10	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,747.66	8,738.30	398.00	1,990.00	10,728.30	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,850.47	11,102.82	498.00	2,988.00	14,090.82	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,901.87	55,154.23	498.00	14,442.00	69,596.23	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	17.35	433.75	3.40	85.00	518.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	540 กก.	16.19	8,742.60	3.40	1,836.00	10,578.60	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	18.73	28,282.30	3.40	5,134.00	33,416.30	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	19.27	52,318.05	3.40	9,231.00	61,549.05	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	26.64	3,862.80	-	-	3,862.80	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว dia 6"	0.2 ท่อน	4,051.87	810.37	276.00	55.20	865.57	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว dia 4"	0.2 ท่อน	2,509.80	501.96	192.00	38.40	540.36	มอก.
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว dia 3"	1 ท่อน	1,722.55	1,722.55	150.00	150.00	1,872.55	มอก.
5.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00	
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00	
5.6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00		3,400.00	6,236.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,400.00	4,200.00			4,200.00	มอก.
5.8	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	2 ตัว	520.00	1,040.00			1,040.00	
5.9	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	12 ตัว	420.00	5,040.00			5,040.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
	รวมยอดยกไป			290,578.76		93,420.60	383,999.36	

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

๑๔

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			290,578.76		93,420.60	383,999.36	
5.11	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 4"	1 ตัว	35.00	35.00			35.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 3"	12 ตัว	30.00	360.00			360.00	
5.14	น็อตยึดหน้าจาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	210.00	1,050.00		1,300.00	2,350.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	กุญแจล็อกสายชู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ตัน	57 ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,800.00	60,420.00	
9.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	57 ต้น	0.00	0.00	180.00	10,260.00	10,260.00	
	รวมเงิน			366,383.76		126,184.60	492,568.36	
	คิดเป็นเงินทำงาน						492,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

15

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	651.87	2,281.55	91.00	318.50	2,600.05	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	467.29	113,551.47	154.00	37,422.00	150,973.47	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	32.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,747.66	873.83	398.00	199.00	1,072.83	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,850.47	38,859.87	498.00	10,458.00	49,317.87	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,901.87	18,067.77	498.00	4,731.00	22,798.77	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	17.35	1,127.75	3.40	221.00	1,348.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	1,042 กก.	16.19	16,869.98	3.40	3,542.80	20,412.78	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	18.73	15,452.25	3.40	2,805.00	18,257.25	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	19.27	9,056.90	3.40	1,598.00	10,654.90	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	26.18	68,591.60	3.40	8,908.00	77,499.60	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	26.64	3,996.00	-	-	3,996.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว dia 4"	3 ท่อน	2,509.80	7,529.40	192.00	576.00	8,105.40	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว dia 3"	6 ท่อน	1,722.55	10,335.30	150.00	900.00	11,235.30	มอก.
5.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	12 อัน	420.00	5,040.00			5,040.00	มอก.
5.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	26 อัน	360.00	9,360.00			9,360.00	มอก.
5.5	ประเก็นยาง dia 4"	9 ตัว	35.00	315.00			315.00	
5.6	ประเก็นยาง dia 3"	22 ตัว	30.00	660.00			660.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	มอก.
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	มอก.
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00			3,700.00	มอก.
	รวมยอดยกไป			352,948.84		86,654.30	439,603.14	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

ทองสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

15

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			352,948.84		86,654.30	439,603.14	
5.10	ซื้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	มอก.
5.11	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	มอก.
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	1 ชุด	6,836.00	6,836.00			6,836.00	มอก.
5.14	ซื้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	มอก.
5.15	ซื้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตกแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	82.00	17,548.00	29,318.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00	13,910.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมขาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	รวมยอดยกไป			446,390.84		123,116.30	569,507.14	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) รายการเลขที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			446,390.84		123,116.30	569,507.14	
9.1	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [I] 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน	8 ตัน	9,040.00	72,320.00	1,560.00	12,480.00	84,800.00	
9.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	8 ตัน	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	
	รวมเงิน			518,710.84		137,036.30	655,747.14	
	คิดเป็นเงินค่างาน						655,700.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา รุท ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่

16

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบจ.10-58-02, 911005

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลไปยังระบบกรองน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	0.00 ท่อน	2,015.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 3"	5 ท่อน	504.67	2,523.35	80.00	400.00	2,923.35	20.00
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	498.00	0.00			0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	0 ตัว	140.00	0.00			0.00	
1.5	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อ	1 รายการ	126.17	126.17			126.17	
	รวมเงิน			2,649.52		400.00	3,049.52	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่

17

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สปจ.10-58-02, 911001

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 6"	0 ท่อน	1,266.36	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"	125 ท่อน	538.32	67,290.00	120.00	15,000.00	82,290.00	500.00
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3"	250 ท่อน	332.24	83,060.00	80.00	20,000.00	103,060.00	1,000.00
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	200 ท่อน	151.40	30,280.00	72.00	14,400.00	44,680.00	800.00
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	12.40 กระป๋อง	355.16	4,403.08		0.00	4,403.08	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ, รัศเยก, สามทาง	1 รายการ	9,031.50	9,031.50		0.00	9,031.50	
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 6"	3 ท่อน	4,743.00	14,229.00	276.00	828.00	15,057.00	มอก.
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 5"	0 ท่อน	3,992.00	0.00	240.00	0.00	0.00	มอก.
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	2,937.00	0.00	192.00	0.00	0.00	มอก.
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	2,015.00	0.00	150.00	0.00	0.00	มอก.
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,257.00	0.00	100.00	0.00	0.00	มอก.
12	คันลอคถนนลาดยาง	0 ม.	790.50	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	5,147.00	5,147.00	400.00	400.00	5,547.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	3,565.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	1,397.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
16	เทพื้นเกลียว	14 ม้วน	12.00	168.00	-	-	168.00	
17	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแกะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	14,560.00	0.00	400.00	0.00	0.00	มอก.
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2"	0 ชุด	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายตะกอน ขนาด 3" - 4"	0 ชุด	16,116.00	0.00	400.00	0.00	0.00	มอก.
21	เสาผสม.รับท่อจ่ายน้ำ	0 ช่วง	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 เมตร	120.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
23	ค่าทดสอบสูบจ่ายน้ำ สร้างทำความสะอาดท่อ	2,300 เมตร			5.00	11,500.00	11,500.00	
รวมเงิน				213,608.58		62,128.00	275,736.58	
คิดเป็นเงินค่างาน							275,700.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

18

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ ติดตั้งในบ่อบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบปริมาณ น้ำได้ 10 ลบ.ม. ที่ความสูง 40 ม. รวมเงิน (1)	1 เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	0.00	0.00	0.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.)	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 dia 2"	10 ท่อน	218.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม.	50 ม.	63.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	716.50	716.50			716.50	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			15,046.50		0.00	15,046.50	
	รวมเงินทั้งหมด			47,546.50		0.00	47,546.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						47,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

19

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ราชการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดี ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	31,600.00	-	0.00	31,600.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,600.00	24,100.00	
	รวมเงินทั้งหมด			51,100.00		4,600.00	55,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,700.00	

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยา วุฒิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	รายการเลขที่	20
สถานที่ก่อสร้าง.....	บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง		
0	เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			17,900.00		0.00	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ช่างตั้งถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		950.00	1,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			18,650.00		950.00	19,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						19,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง
107

(นายสุริยา วร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

เครื่องมือประจำการประจำ

รายการเลขที่

21

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	230.00	230.00	-	-	230.00	
5	ไขควงถืองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ดัดใบเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวดัดทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	คู่มือเขียนเขียนที่พร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5" x 16" x 34.5" (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ คู่มือเขียนเปิดคู่มือ ขนาด ๔๕ x ๕๐ x ๑๕๐ ซม.	1 คู่มือ	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือคิติดัด วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			9,130.00		0.00	9,130.00	
	คิดเป็นเงิน						9,100.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วร หัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง

เครื่องมือตรวจวัด

รายการเลขที่

22

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ราชการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา รุท ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

รายการเลขที่

๒๕

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลางโดย

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	19.56	91.00	2.73	22.29	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,850.00	92.50	498.00	24.90	117.40	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	16.19	32.38	2.80	5.60	37.98	
5	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	225.00	225.00	89.00	89.00	314.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	82.00	188.60	315.10	
	รวมเงิน			495.94		359.58	855.52	
	คิดเป็นเงินค่างาน						850.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวิธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง