

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสแซง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประจำปี ๒๕๖๐)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๒๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๑๖,๖๐๘ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๖ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาวิธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายโศกแซ้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	15,999.86	1.3624	21,798.20	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	377,782.38	1.3624	514,690.71	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	56,606.00	1.3624	77,120.01	- ภาษี 7%
4	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			616,608.92	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)				616,608.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาบ)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)


ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสนแจ้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบ ปร.4 1/1

0.15 **ម៉ោង**

1,080.00 ตารางเมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.67	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,080.00	ม ²	10.43	11,264.40	11,264.40	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	389.75	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	12	ม ³	389.75	4,735.46	4,735.46	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					15,999.86	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	54.00	ม ³	750.87	40,546.98	40,546.98	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	162.00	ม ³	2,081.70	337,235.40	337,235.40	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					377,782.38	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม. @ 0.20 ม.	1,080.00	ม ²	25.50	27,540.00	27,540.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	194	ม.	38.48	7,480.51	7,480.51	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	18	ม.	46.61	820.33	820.33	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	36.64	-	-	
	- ไม้แบบ	81.00	ม ²	256.36	20,765.16	20,765.16	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					56,606.00	
				สำเนาถูกต้อง  (นายสุริยา ทัพพุน) ผู้อำนวยการกองช่าง			