

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสดใน-ห้วยพ้อ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบล
ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๕๙๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง...๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๗๙,๗๖๒ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙
 - ๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาวิทย์ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายฤกษ์ เขียนขาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สาย ไลโน-ห้วยพ้อ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	17,243.65	1.3347	23,015.09	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	361,014.00	1.3347	481,845.38	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	53,871.26	1.3347	71,901.97	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3347	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			579,762.44	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)				579,762.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
 และให้อัตราประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายฤกษ์ เจียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 (นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

.....
 (นายสุริยาวัธ ทัพพุน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสไน-ห้วยพ้อ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	400.00	ม ²	1.67	668.00	668.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,000.00	ม ²	10.43	10,430.00	10,430.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	693.36	-	-	-คำนวณต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก)	15.00	ม ³	409.71	6,145.65	6,145.65	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง					17,243.65	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	50.00	ม ³	750.87	37,543.50	37,543.50	-คำนวณต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	150.00	ม ³	2,156.47	323,470.50	323,470.50	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					361,014.00	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	1,000.00	ม ²	23.50	23,500.00	23,500.00	-คำนวณต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	166.67	ม.	38.43	6,405.00	6,405.00	-คำนวณต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	33.33	ม.	46.58	1,552.66	1,552.66	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	35.16	7,032.00	7,032.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					53,871.26	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น3มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	684.51	-	-	
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	-	ท่อน	1,663.77	-	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัฏ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง