

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังใหญ่-ควนร้อน (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๔ ตำบล...
ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประมาณปี ๒๕๖๐)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...จำนวน ๕๒๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง...๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๒๔,๒๑๙ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง...งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๕ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๖ ราคาสตงก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยา วุฒิชัย ทักษิณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายวังใหญ่-ควนร้อน (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	15,233.25	1.3624	20,753.77	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	314,818.65	1.3624	428,908.92	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	52,522.59	1.3624	71,556.77	- ภาษี 7%
4	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			524,219.46	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)				524,219.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤกษ์ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

.....
(นายสุริยาวัธ ทัพพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังใหญ่-ควนร้อน (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.67	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	900.00	ม ²	10.43	9,387.00	9,387.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	389.75	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุกข้างละ 0.25 ม.)	15	ม ³	389.75	5,846.25	5,846.25	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					15,233.25	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	45	ม ³	750.87	33,789.15	33,789.15	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	135	ม ³	2,081.70	281,029.50	281,029.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					314,818.65	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวนิล คก. 4 มม.@ 0.20 ม.	900.00	ม ²	25.50	22,950.00	22,950.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	162.00	ม.	38.48	6,233.76	6,233.76	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	14	ม.	46.61	629.23	629.23	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	36.64	7,328.00	7,328.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					52,522.59	
				สำเนาถูกต้อง			
							
				(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)			
				ผู้อำนวยการกองช่าง			