

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประจำปี ๒๕๕๙)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำได้ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๒,๗๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานอาคาร
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างอาคาร
 - ๕.๒ ราคาวัดุดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ราคาวัดุดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาวิธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ กรณีเข้า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ทต.ทุ่งหลวง และรายการฯ

แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน รายการ รวมเป็น ๐ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทยานาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค	๑๕๔,๔๐๐	
๒	ประเภทยานครภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๘,๓๐๐.๐๐	
	- สิ้นท้าย -		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๒๐๒,๗๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๒๐๒,๗๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (..... สองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.....)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต ไต๊ะแอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ เขียนขาว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๐

ทด.ทุ่งหลวง และรายการฯ

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน รายการ รวมเป็น ๐ แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๒๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๘,๓๖๔	
	๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๐	๑.๐๗๐๐	๐	
	๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๐	๑.๐๗๐๐	๐	
	๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๐	๑.๐๗๐๐	๐	
	รวมเป็นเงิน	๔๕,๒๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๘,๓๖๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๔๘,๓๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน.....)				

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

งานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๔๕ เมตร

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ่อPVC.ยาว4ม. ชั้น13.5 ปลายเรียบ dia 6	8 ท่อน	2,078.00	16,624.00	-	-	16,624.00	
2	ท่อเจาะร่อนกรองน้ำPVC. ยาว4ม. ชั้น13.5 ปลายเรียบ dia 6"	2 ท่อน	2,158.00	4,316.00	-	-	4,316.00	
3	ท่อตกตะกอนPVC. ยาว4ม. ชั้น13.5 ปลายเรียบ dia	1 ท่อน	2,078.00	2,078.00	-	-	2,078.00	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	0.85 ลบ.ม.	3,600.00	3,060.00	500.00	425.00	3,485.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	4 กระสอบ	1,050.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	450 ลิตร	25.79	11,605.50	-	-	11,605.50	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	45 ม.	-	-	1,300.00	58,500.00	58,500.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
10	เขานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	0.40 ลบ.ม.	1,850.47	740.19	306.00	122.40	862.59	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	475.00	243.00	-	-	243.00	
12	สกรูเกลียวปล้อย dia 1.5 หุน	1 กล่อง	200.00	200.00	-	-	200.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	1,850.47	178.04	498.00	47.91	225.95	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กลงกว่า 1	0.85 ลบ.ม.	1,000.00	850.00	-	-	850.00	
	รวมเงิน			44,094.72		74,095.31	118,190.04	
	คิดเป็นเงินค่างาน						118,100.00	


สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

งานก่อสร้าง.....จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านควนใหม่ (๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 45 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
				26,500.00		0.00	26,500.00	
				26,500.00		0.00	26,500.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1 ตู้	9,600.00	9,600.00	500.00	500.00	10,100.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1-1/2"	8 ท่อน	95.79	766.32	68.00	544.00	1,310.32	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	50 ม.	60.00	3,000.00	10.00	500.00	3,500.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			15,366.32		3,344.00	18,710.32	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5)			41,866.32		3,344.00	45,210.32	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						45,200.00	

สำเนาถูกต้อง



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยาวัธ หัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง