

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (กม.ที่ ๗๐+๓๒๐)-บ้านทุ่งหลวง (ช่วงที่ ๑,๓) หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙,๖๐๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โดยดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล ไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ตารางเมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๓๘๖,๘๓๙ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔ (แบบ ป.ร.๕) งานก่อสร้างทาง
 - ๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 - ๕.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุริยาธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ เขียนขบ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (กม.ที่ 70+320) - บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 4,12 (ช่วงที่ 1,3)
 สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ ระยะทางตลอดสายทาง 13.575 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 - 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 2.750 กม. ผิวทางกว้าง 6.000 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+665
 4+340 ถึง กม. 5+425

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	6,887,727.00	1.3624	9,383,839.26	Factor F
2	ป้ายถาวร			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			9,386,839.26	* ใช้เวลาก่อสร้าง 75 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			9,386,839.00	
	(แก้ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 2.750 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,413,396.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ หัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาณวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภุชณะ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ หัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (กม.ที่ 70+320) -

บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 4,12 (ช่วงที่ 1,3)

สถานที่ตั้ง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ

ระยะทางดำเนินการ 2.750 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าชูดตอ	8,250.00	ตร.ม.	-	1.65	1.65	13,612.50	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	16,500.00	ตร.ม.	-	13.41	13.41	221,265.00	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15x6.00ม	-	ต้น	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	1,980.00	ลบ.ม.	611.49	82.66	694.15	1,374,417.00	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หกลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	16,500.00	ตร.ม.	21.71	6.51	28.22	465,630.00	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	16,500.00	ตร.ม.	268.28	14.03	282.31	4,658,115.00	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	618.75	ตร.ม.	250.00	-	250.00	154,687.50	10 ซม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./แห่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						6,887,727.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพน)

ผู้อำนวยการกองช่าง