

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร พน 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบนไส-บางลาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	15,945.00	1.3574	21,643.74	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	324,912.60	1.3574	441,036.36	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	50,238.10	1.3574	68,193.19	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3574	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6	-	-	-	-	- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	-	-	533,873.29	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(ห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)				533,873.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้
และให้อัตราประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภุชณะ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต ไต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนไล่-บางลาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.4 1/1

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

4.50 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

900.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	400.00	ม ²	1.65	660.00	660.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	900.00	ม ²	10.36	9,324.00	9,324.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	674.89	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหลทาง(หินคลุก)	15.00	ม ³	397.40	5,961.00	5,961.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					15,945.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานขึ้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	45.00	ม ³	750.87	33,789.15	33,789.15	-ค่างานต้นทุน
	- งานขึ้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	135.00	ม ³	2,156.47	291,123.45	291,123.45	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					324,912.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	900.00	ม ²	24.00	21,600.00	21,600.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	150.00	ม.	31.66	4,749.00	4,749.00	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	30.00	ม.	38.45	1,153.50	1,153.50	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	36.77	7,354.00	7,354.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					50,238.10	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96			
	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 1.00 * 1.00 ม.	-	ท่อน	2,497.84			
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.						

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา หัตถพน)
ผู้อำนวยการกองช่าง