

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาใหม่-เขตเทศบาลตำบลบ้านลือ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	15,945.00	1.3574	21,643.74	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	324,912.60	1.3574	441,036.36	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	50,238.10	1.3574	68,193.19	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.	-	1.3574	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายถาวร	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			533,873.29	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง(ห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)				533,873.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกลุณณะ เขียนขาว)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใหม่-เขตเทศบาลตำบลบ้านร้อง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

4.50 เมตร หนา

0.15 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

900.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	400.00	ม ²	1.65	660.00	660.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	900.00	ม ²	10.36	9,324.00	9,324.00	-คำนวณต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หินคลุก)	-	ม ³	674.89	-	-	-คำนวณต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(หินคลุก)	15.00	ม ³	397.40	5,961.00	5,961.00	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง					15,945.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	45.00	ม ³	750.87	33,789.15	33,789.15	-คำนวณต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	135.00	ม ³	2,156.47	291,123.45	291,123.45	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					324,912.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูปไวเมท คก. 4 มม. @ 0.20 ม.	900.00	ม ²	24.00	21,600.00	21,600.00	-คำนวณต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	150.00	ม.	31.66	4,749.00	4,749.00	-คำนวณต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	30.00	ม.	38.45	1,153.50	1,153.50	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	200.00	ม.	36.77	7,354.00	7,354.00	
	- ไม้แบบ	60.00	ม ²	256.36	15,381.60	15,381.60	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					50,238.10	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 มอก. 128/2528						
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 * 1.00 ม.	-	ท่อน	638.96	(นายสุริยาวัชร ทัพพุน	-	
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 * 1.00 ม.	-	ท่อน	1,639.48	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	
	รวมงานท่อระบายน้ำ คสล.					-	